



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทพ.บด.นยอ.

เลขที่

ถึง ผจก.นยอ.

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๓๐ เควีเอ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น
อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๔๐๔๓๗ ลว. ๑๗ บ.ค. ๒๕๖๔

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

เรื่องเดิม

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลขุนซ่อง ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น โดยติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างข้างทางแบบกิ่งเดี่ยว หมู่ที่ ๓, ๑๑, ๑๘ ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด เสง เสง(๑๙๙๙) ตามสัญญาจ้างที่ E๐๐๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๕ งบประมาณ ๓,๒๙๙,๙๐๐ บาท (สามล้านสองแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน) โดยติดตั้งโคมไฟฟ้า ชนิด HPLS ๒๕๐ วัตต์ หลอดโซเดียมความดันไอสูง จำนวน ๑๐๐ ต้น ซึ่งมีความจำเป็นต้องดำเนินการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๓๐ เควีเอ และมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๕ แอมป์ จำนวน ๕ จุด ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นั้น

ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลขุนซ่อง จึงขอความอนุเคราะห์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนายายอาม ดำเนินการประมาณราคาค่าใช้จ่ายในการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด ๓๐ เควีเอ และมิเตอร์ไฟฟ้าขนาด ๑๕ แอมป์ จำนวน ๕ จุด

โดยมอบหมายให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสง เสง(๑๙๙๙) เป็นผู้ดำเนินการครั้งนี้ พร้อมเรียกเก็บค่าติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าดังกล่าวจากผู้รับจ้าง และองค์การบริหารส่วนตำบลขุนซ่อง ขอความอนุเคราะห์ใช้กระแสไฟฟ้าครั้งนี้เป็นแบบเพื่อสาธารณะประโยชน์ จึงขอคุณมา ณ โอกาสนี้

ข้อพิจารณา

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลงนั้น แผนกบริการลูกค้า และการตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑)รายละเอียด

๑.๑ สถานที่ ที่ทำการบริหารส่วนตำบลขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี ขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ ที่ม.๑๑ ต.ขุนซ่อง อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี โดย องค์การบริหารส่วนตำบลขุนซ่อง ได้ว่าจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสง เสง (๑๙๙๙) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณ ถนนสาย น้ำตกเขาสิบห้าชั้น(ไฟทางสาธารณะจุดที่ ๔) โดยให้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนายายอาม เรียกเก็บค่าใช้จ่าย และค่าธรรมเนียมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสง เสง (๑๙๙๙) และเป็นผู้จัดหาหม้อแปลง โดยให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอนายายอาม เป็นผู้ควบคุมการก่อสร้างทั้งหมด

๑.๒ สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

๑.๓ สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม ฟีดเดอร์ที่ ๔

๒)วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกหม้อแปลงภายนอก

-ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน ๑ ชุด

๓) เงินลงทุน

๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ กฟผ.ลงทุน

เป็นเงิน.....๐๐๐.๐๐....บาท

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ ผู้ใช้ลงทุน

แผนกหม้อแปลงภายนอก

เป็นเงิน.....๔๒,๑๔๔.๘๐....บาท

ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอส ๑๐๐ บาท)

เป็นเงิน.....๓,๐๐๐.๐๐....บาท

ค่าเชื่อมต่อท่อน้ำ

เป็นเงิน.....๑๐,๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน.....๕๕,๑๔๔.๘๐....บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบแรงสูง

เป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ ๔๐๐ บาท

เป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท

รวมเป็นเงิน.....๕๕,๑๔๔.๘๐....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดยืราคา ๖ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ

ที่ ก.๒ นยอ.(บต.) ๐๕๕ /๒๕๖๕

(นายวิรัช ประสมสาสตร์)

ทผ.บต.กฟผ.อนยอ.

...../...../.....

(นายนิกร น้อยจินดา)

ผจก.กฟผ.อนยอ.

๑-๕/ม.ค./๒๕๖๕.....