



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทพ.บต.นยอ.

ถึง ผจก.นยอ.

เลขที่

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย บริษัท ลี โอ ไอซ์ จำกัด

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๕๙๒๓๐ ลว. ๑๕ ก.พ. ๒๕๖๕

เรียน ผจก.กฟส.นยอ.

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑)รายละเอียด

๑.๑ สถานที่ บริษัท ลี โอ ไอซ์ จำกัด เลขที่ ๕๐๑ ม.- ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร ขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑,๐๐๐ เควีเอ ทีม.๖ ต.วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี โดยมีนายมงคล นิยมวงศ์ เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ตามใบอนุญาต เลขที่ทะเบียน สฟก.๔๙๑๕

๑.๒ สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

๑.๓ สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม เฟดเดอร์ที่ ๒

๒)วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูง

- ปักเสา คอร.ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๖๒ ต้น , เพคอนกรีตโคเสา จำนวน ๒ ชุด
- ติดตั้งเสาต่อม่อคอนกรีต(สตัป) ขนาด ๓๖x๓๖x๔.๕๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ติดตั้งชุดเชื่อมต่อสายแรงสูง ระบบ ๓ เฟส(บัคอาร์ม) ลูกถ้วยแขวน จำนวน ๑ ชุด
- ร้อยถอนสายแรงสูงสายอลูมิเนียมแกนเหล็ก(ACSR)ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๒,๓๐๐ เมตร , พาดสายแรงสูงด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(SAC)ขนาด ๑๘๕ ต.มม.จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๒,๓๓๐ เมตร , ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันล่อฟ้าแรงสูง จำนวน ๖ ชุด , ติดตั้งสายยึดโยง จำนวน ๑๖ ชุด
- พาดสายแรงสูงด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(SAC)ขนาด ๕๐ ต.มม.จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๔๕ เมตร , พาดสายโอเวอร์เฮดกราวด์ไวร์ ขนาด ๒๕ ต.มม.จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๒,๓๗๕ เมตร

๒.๒ แผนกแรงต่ำ

- ร้อยถอนเสา คอร.ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๑๕ ต้น , ร้อยถอนแร็ค ๒ ช่อง(๒x๒๐๐ มม.)จำนวน ๑๒ ชุด
- ร้อยถอนแร็ค ๔ ช่อง(๔x๒๐๐ มม.)จำนวน ๑๐ ชุด , ติดตั้งชุดแร็ค ๒ ช่อง(๒x๒๐๐ มม.)บนเสา คอร.ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๙ ชุด , ติดตั้งชุดแร็ค ๔ ช่อง(๔x๒๐๐ มม.)บนเสา คอร.ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๕๒ ชุด

๓) เงินลงทุน

๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ กฟผ.ลงทุน

แผนกแรงสูง	เป็นเงิน...๓,๖๖๗,๐๔๕.๑๕...บาท
แผนกแรงสูง(๕๐%)	เป็นเงิน.....๔๑,๐๕๗.๓๒...บาท
แผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน.....๘๒,๕๑๘.๕๔...บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น...๓,๗๙๐,๖๒๑.๐๖...บาท	

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบผู้ใช้ลงทุน

แผนกแรงสูง(๕๐%)	เป็นเงิน.....๔๑,๐๕๗.๓๑...บาท
แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน.....๘,๑๖๖.๗๓...บาท
ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอส ๑๐๐ บาท)	เป็นเงิน.....๑๐๐,๐๐๐.๐๐...บาท
ค่าเชื่อมต่อท่อน้ำ	เป็นเงิน.....๑๐,๐๐๐.๐๐...บาท
รวมเป็นเงิน.....๑๕๙,๒๒๔.๐๔...บาท	

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบแรงสูง	เป็นเงิน.....๒,๐๐๐.๐๐...บาท
ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	เป็นเงิน.....๑๕,๐๐๐.๐๐...บาท
รวมเป็นเงิน.....๑๗,๐๐๐.๐๐...บาท	

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอส ๔๐๐ บาท	เป็นเงิน.....๔๐๐,๐๐๐.๐๐...บาท
รวมเป็นเงิน.....๔๑๗,๐๐๐.๐๐...บาท	

รวมค่าใช้จ่ายเป็นเงิน.....๕๗๖,๒๒๔.๐๔...บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดขึ้นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ

ที่ ก.๒ นยอ.(บต.) ๙๕๕ /๒๕๖๕

(นายวิรัช ประสมสาสตร์)

ทผ.บต.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....

(นายปกรณ์ ลีคนานันท์)

ทผ.กป. รักษาการแทน ผจก.กฟส.อ.นยอ.

.....๒๕๖๕