



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บต.กฟส.อ.นยอ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นยอ.

เลขที่

วันที่ ๓๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย น.ส.วาสนา ยังแถม

อ้างถึง คำร้องเลขที่ HNAM๖๕๐๐๑๒๐๗ ลว. ๑๖ ส.ค. ๒๕๖๕

เรียน ผจก.กฟส.อ.นยอ.

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑)รายละเอียด

๑.๑ สถานที่ติดต่อ น.ส.วาสนา ยังแถม เลขที่ ๑๐๐/๒ ม.๑๐ ต.ท่าช้าง อ.เมืองจันทบุรี จ.จันทบุรี ขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ ที่ สวน ม.๘ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี โดยมีนายวรวิทย์ ลาภนิมิตรชัย เป็นวิศวกรออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง ตามใบอนุญาต เลขที่ทะเบียน สฟก.๒๖๗๑

๑.๒ สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

๑.๓ สถานที่ขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม ฟีดเดอร์ที่ ๖

๒)วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายนอก

-ปักเสา คอ.ขนาด ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑๓ ต้น

-ติดตั้งสายยึดโยง จำนวน ๓ ชุด

-พาดสายแรงสูงด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(SAC)ขนาด ๕๐ ต.มม.ระบบ ๓ เฟส ระยะทาง

๔๔๐ เมตร

-พาดสายลวดเหล็กตีเกลียว(OHGW) ขนาด ๒๕ ต.มม.จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๔๔๐ เมตร

-ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันล่อฟ้าแรงสูง จำนวน ๖ ชุด

๒.๒ แผนกแรงสูงภายใน

-ติดตั้งชุดเชื่อมต่อสายแรงสูง ระบบ ๓ เฟส(บัคอาร์ม) ลูกถ้วยแขวน จำนวน ๑ ชุด

๒.๓ แผนกหม้อแปลงภายนอก

-ย้ายจุดติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลต์ ขนาด ๕๐ เควีเอ

พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน จำนวน ๑ เครื่อง

๒.๔ แผนกแรงต่ำ

-ร้อยถอนเสา คอ.ขนาด ๘ เมตร จำนวน ๑๓ ต้น

-ติดตั้งสายยึดโยง จำนวน ๓ ชุด

๓) เงินลงทุน

๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ กฟผ.ลงทุน

แผนกแรงสูงภายนอก(๕๐%)	เป็นเงิน.....๒๒๗,๒๘๖.๙๐....บาท
แผนกหม้อแปลงภายนอก	เป็นเงิน.....๖๓,๖๐๗.๘๗....บาท
แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน.....๖๔,๔๓๓.๔๔....บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๓๕๕,๓๒๘.๒๑....บาท

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ ผู้ใช้ลงทุน

แผนกแรงสูงภายนอก(๕๐%)	เป็นเงิน.....๒๒๗,๒๘๖.๘๙....บาท
แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน.....๑๘,๒๖๓.๑๒....บาท
ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอส ๑๐๐ บาท)	เป็นเงิน.....๑๐,๐๐๐.๐๐....บาท
ค่าเชื่อมต่อทไลน์	เป็นเงิน.....๑๐,๐๐๐.๐๐....บาท
รวมเป็นเงิน	๒๖๕,๕๕๐.๐๑....บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบแรงสูง	เป็นเงิน.....๒,๐๐๐.๐๐....บาท
ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	เป็นเงิน.....๔,๒๐๐.๐๐....บาท
รวมเป็นเงิน	๖,๒๐๐.๐๐....บาท

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอส ๕๐๐ บาท เป็นเงิน.....๔๐,๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน.....๔๐,๐๐๐.๐๐....บาท


รวมค่าใช้จ่ายเป็นเงิน.....๓๑๑,๗๕๐.๐๑....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ

ที่ ก.๒ นยอ.(บค.)/๗๗๗๒๕๖๕



(นายธนุ สุรัสวดีวิทย์)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....

(นายวิรัช ประสมสาสตร์)

ทผ.บค.กฟส.อ.นยอ.

๒๐ / ๓.๑. / ๒๕๖๕