



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บต.กฟส.อ.นยอ.

เลขที่

ถึง ผจก.กฟส.อ.นยอ.

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๓๐ เควีเอ โครงการไฟฟ้าแสงสว่างเข้าสู่แยกทางหลักสาย จบ.๑๐๒๘ แยกทางหลวงหมายเลข๓-บ้านแก่งน้อย จุดที่ ๒

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๒๖๕๙๑๓ ลว. ๑๖ ม.ค. ๒๕๖๖

เรียน ผจก.กฟส.อ.นยอ.

เรื่องเดิม

ด้วย กรมทางหลวงชนบท โดย แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี จะดำเนินการจ้างเหมาบริษัท ภัทรวิทย์ ทรภาพพิค (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการ โครงการไฟฟ้าแสงสว่างเข้าสู่ทางแยกหลักถนนสาย จบ.๑๐๒๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๓ - บ้านแก่งน้อย อำเภอนายายอาม,แก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ตามสัญญาจ้างเลขที่ ขทช. จบ./๑๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เริ่มสัญญาวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๕๐ วัน นั้น

แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี ขอความอนุเคราะห์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ นายายอามเป็นผู้ติดตั้ง มิเตอร์และจัดหาหม้อแปลงให้ ส่วนค่าธรรมเนียมการติดตั้งโปรดเรียกเก็บจากบริษัท ภัทรวิทย์ ทรภาพพิค (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ ๑๒/๔ ซอยรามอินทรา ๗๗ ตำบล/แขวง รามอินทราอำเภอ/เขต คันทนา ยาว จังหวัดกรุงเทพมหานคร หรือ แจ้งผู้ควบคุมงาน นายวีระยุทธ พัฒนพันธ์ ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๓๗๒๑๐๒๗๗

ข้อพิจารณา

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลงนั้น แผนกบริการลูกค้า และการตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑)รายละเอียด

๑.๑ สถานที่ติดต่อ แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ จบ ๒๒๑๕๐ ขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๘๐/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ จุดที่ ๒ ที่ ม.๙ ต.วังใหม่ อ.นายายอาม จ.จันทบุรี โดย แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี ได้ว่าจ้าง บริษัทภัทรวิทย์ ทรภาพพิค (ประเทศไทย) จำกัด เข้าดำเนินการโครงการไฟฟ้าแสงสว่างเข้าสู่ทางแยกหลักถนนสาย จบ.๑๐๒๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๓ - บ้านแก่งน้อย อำเภอ นายายอาม,แก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี โดยให้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอ นายายอาม เรียกเก็บค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมกับ บริษัทภัทรวิทย์ ทรภาพพิค (ประเทศไทย)จำกัด โดยให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอ นายายอามเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด

๑.๒ สภาพพื้นที่เป็น ที่ราบปกติ

๑.๓ สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม ฟีดเดอร์ที่ ๒

๒)วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกหม้อแปลงภายใน
-ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๘๐/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง
พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน ๑ ชุด

๓)เงินลงทุน

๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ กฟผ.ลงทุน

เป็นเงิน.....๐.๐๐....บาท

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ ผู้ใช้ลงทุน

แผนกหม้อแปลงภายใน

เป็นเงิน...๑๔๓,๐๒๕.๙๖....บาท

ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอละ ๑๐๐ บาท)

เป็นเงิน.....๓,๐๐๐.๐๐....บาท

ค่าเชื่อมต่อท่อน้ำ

เป็นเงิน.....๑๐,๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน...๑๕๖,๐๒๕.๙๖....บาท

หักค่าสำรวจออกแบบ

เป็นเงิน.....-๕,๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน...๑๕๑,๐๒๕.๙๖....บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบแรงสูง

เป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ ๔๐๐ บาท

เป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท

รวมเป็นเงิน...๑๕๑,๐๒๕.๙๖....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ
ที่ ก.๒ นยอ.(บต.) ๓๐๒ /๒๕๖๖

(นายธน สุรัชชีขวิทย์)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....

(นายวิรัช ประสมสาสตร์)

ผ.บต.กฟส.อ.นยอ.

๑ / ก.พ. ๒๕๖๖