



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บต.กฟส.อ.นยอ.

เลขที่

ถึง ผจก.กฟส.อ.นยอ.

วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๓๐ เควีเอ โครงการงานอำนวยความสะดวก ถนนสาย จบ.๑๐๓๖

แยกทางหลวงหมายเลข ๓-หาดคึกวิมาน [บ้านวังหิน]จุดที่ ๒

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๒๘๖๖๓๖ ลว. ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๖

เรียน ผจก.กฟส.อ.นยอ.

เรื่องเดิม

ด้วย กรมทางหลวงชนบท โดย แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี ดำเนินการโครงการในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการดังนี้

๑.โครงการงานอำนวยความสะดวก ถนนสาย จบ.๑๐๓๖ แยกทางหลวงหมายเลข ๓-หาดคึกวิมาน อ. นายายอาม จ.จันทบุรี จำนวน ๑ แห่ง โดยติดตั้งหม้อแปลง จำนวน ๒ จุด บริเวณ กม.ที่ ๒+๕๐๐ และ กม.ที่ ๓+๕๐๐

แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี ขอความอนุเคราะห์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนายายอามขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลง โดยให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนายายอามเป็นผู้จัดหาหม้อแปลงและดำเนินการติดตั้ง ส่วนค่าธรรมเนียมการติดตั้งโปรดเรียกเก็บจาก บริษัท ดับเบิล เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด หรือติดต่อผู้ควบคุมงาน นายปิยะณัฐ ขวัญยืน ตำแหน่งนายช่างโยธาชำนาญการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๗-๔๕๐-๔๕๔๗

ข้อพิจารณา

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลงนั้น แผนกบริการลูกค้า และการตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑)รายละเอียด

๑.๑ สถานที่ติดต่อ แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ จบ ๒๒๑๕๐ ขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๘๐/๒๔๐ โวลต์ ขนาด ๓๐ เควีเอ จุดที่ ๒ ที่ ม.๖ ต.วังโตนด อ.นายายอาม จ.จันทบุรี โดย แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี ได้ว่าจ้าง บริษัท ดับเบิล เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เข้าดำเนินการโครงการงานอำนวยความสะดวก ถนนสาย จบ.๑๐๓๖ แยกทางหลวงหมายเลข ๓-หาดคึกวิมาน อ.นายายอาม จ.จันทบุรี โดยให้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนายายอาม เรียกเก็บค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมกับบริษัท ดับเบิล เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดโดยให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนายายอามเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด

๑.๒ สภาพภูมิประเทศที่ปฏิบัติงานไม่สะดวก เขตดินลูกรัง (กรณี ที่ ๒)

๑.๓ สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม ฟีดเดอร์ที่ ๖

/วิธีดำเนินการ...

๒)วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๘๐/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง
- ติดตั้งอุปกรณ์ครอบ Drop out fuse และชุดอุปกรณ์ป้องกันสัตว์(TR.๒๐๒) จำนวน ๒ ชุด

๓)เงินลงทุน

๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ กฟผ.ลงทุน

เป็นเงิน.....๐.๐๐....บาท

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ ผู้ใช้ลงทุน

แผนกหม้อแปลงภายใน

เป็นเงิน...๑๕๔,๓๑๐.๒๘....บาท

ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอละ ๑๐๐ บาท)

เป็นเงิน.....๓,๐๐๐.๐๐....บาท

ค่าเชื่อมต่อท่อน้ำ

เป็นเงิน.....๑๐,๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน...๑๖๗,๓๑๐.๒๘....บาท

หักค่าสำรวจออกแบบ

เป็นเงิน.....-๕,๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน...๑๖๒,๓๑๐.๒๘....บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบแรงสูง

เป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ ๔๐๐ บาท เป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท

รวมเป็นเงิน...๑๖๒,๓๑๐.๒๘....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ

ที่ ก.๒ นยอ.(บต.) ๓๕๕ /๒๕๖๖



นส.ค.น

(นายธน สุรัชชีวิทย์)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....

(นายวิรัช ประสมสาสตร์)

ทพ.บต.กฟส.อ.นยอ.

14 / ๗๓ / ๒๕๖๖