



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บต.กฟส.อ.นยอ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นยอ.

เลขที่

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๓๐ เควีเอ โครงการก่อสร้างถนนสาย จบ.๑๐๐๘ แยกทางหลวง
หมายเลข ๓ - บ้านสนามไชย

อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๒๗๔๖๔๔ ลว. ๗ ก.พ. ๒๕๖๖

เรียน ผจก.กฟส.อ.นยอ.

เรื่องเดิม

ด้วย กรมทางหลวงชนบท โดย แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี จะดำเนินการจ้างเหมาบริษัท ไทยวัฒน์
วิศวกรรมทาง จำกัด ดำเนินการ โครงการก่อสร้างถนนสาย จบ.๑๐๐๘ แยกทางหลวงหมายเลข ๓ - บ้านสนามไชย
อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ตามสัญญาจ้างเลขที่ ขทช.จบ./๔๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖
เริ่มสัญญาวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๕๐ วัน นั้น

แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี ขอความอนุเคราะห์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนายายอามผู้สำรวจและ
ประมาณค่าดำเนินการติดตั้งระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงให้ โดยบริษัท ไทยวัฒน์วิศวกรรมทาง
จำกัด จะเป็นผู้จัดหาหม้อแปลง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนายายอามดำเนินการติดตั้งให้ตามระเบียบการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ส่วนค่าธรรมเนียมการติดตั้งโปรดเรียกเก็บจากบริษัท ไทยวัฒน์วิศวกรรมทาง จำกัด สำนักงาน
ใหญ่ ที่อยู่ ๑๑๔/๓ ม.๗ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๐๐๐ หรือ แจ้งผู้ควบคุมงาน
นายวีระยุทธ พัฒนพันธ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงานหมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๓๗๒๑๐๒๗๗

ข้อพิจารณา

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลงนั้น แผนกบริการลูกค้า
และการตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑)รายละเอียด

๑.๑ สถานที่ติดต่อ แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี เลขที่ ๒๕๑ หมู่ ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙
ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ๒๒๑๕๐ ขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-
๔๘๐/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ ที่ ม.๘ ต.สนามไชย อ.นายายอาม จ.จันทบุรี โดยแขวงทางหลวงชนบท
จันทบุรี ได้ว่าจ้างบริษัท ไทยวัฒน์วิศวกรรมทาง จำกัด เข้าดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนสาย จบ.๑๐๐๘ แยก
ทางหลวงหมายเลข ๓ - บ้านสนามไชย โดยให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนายายอาม เรียกเก็บค่าใช้จ่าย
และค่าธรรมเนียมกับ บริษัท ไทยวัฒน์วิศวกรรมทาง จำกัด โดยบริษัท ไทยวัฒน์วิศวกรรมทาง จำกัด จะเป็นผู้จัดหา
หม้อแปลงและจัดส่งให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนายายอามเป็นผู้ดำเนินการติดตั้งเองทั้งหมด

๑.๒ สภาพภูมิประเทศที่ปฏิบัติงานไม่สะดวก เขตดินลูกรัง (กรณี ๒)

๑.๓ สถานที่ขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม ฟีดเดอร์ที่ ๖

๒)วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกหม้อแปลงภายใน

-ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๘๐/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง
(บริษัท ไทยวัฒนวิศการทาง จำกัด เป็นผู้จัดหาหม้อแปลงเอง)

-ติดตั้งอุปกรณ์ครอบ Drop out fuse และชุดอุปกรณ์ป้องกันสัตว์(TR.๒๐๒) จำนวน ๒ ชุด

๓)เงินลงทุน

๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ กฟผ.ลงทุน

เป็นเงิน.....๐.๐๐...บาท

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ ผู้ใช้ลงทุน

แผนกหม้อแปลงภายใน

เป็นเงิน.....๕๕,๒๔๑.๑๖....บาท

ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอละ ๑๐๐ บาท)

เป็นเงิน.....๓,๐๐๐.๐๐....บาท

ค่าเชื่อมต่อทโไลน์

เป็นเงิน.....๑๐,๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน.....๖๘,๒๔๑.๑๖....บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบแรงสูง

เป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ ๔๐๐ บาท เป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท

รวมเป็นเงิน.....๖๘,๒๔๑.๑๖....บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดขึ้นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ

ที่ ก.๒ นยอ.(บต.) สสค /๒๕๖๖



(นายธนู สุรชัยสิทธิวิทย์)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

๒๔ มิค ๒๕๖๖

(นายวิรัช ประสมสาสตร์)

ทพ.บต.กฟส.อ.นยอ.

๒๔ มิค ๒๕๖๖