



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บต.กฟส.อ.นยอ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นยอ.

เลขที่

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๓๐ เควีเอ โครงการงานอำนวยความปลอดภัยถนนสาย จบ.๑๐๑๑

แยกทางหลวงหมายเลข ๓ - บ้านช้างข้าม จุดที่ ๓

อ้างถึง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๒๘๘๘๑๔ ลว. ๑๖ มี.ค. ๒๕๖๖

เรียน ผจก.กฟส.อ.นยอ.

เรื่องเดิม

ด้วย กรมทางหลวงชนบท โดย แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี จะดำเนินการจ้างเหมา ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูธาร คอนสตรัคชั่น แอนด์ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต ดำเนินการโครงการงานอำนวยความปลอดภัยถนนสาย จบ.๑๐๑๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๓ - บ้านช้างข้าม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ตามสัญญาจ้าง เลขที่ ขทช.จบ./๓๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เริ่มสัญญาวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๘๐ วัน นั้น

แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี ขอความอนุเคราะห์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ นายายอามเป็นผู้ติดตั้ง มิเตอร์และจัดหาหม้อแปลงให้ ส่วนค่าธรรมเนียมการติดตั้งโปรดเรียกเก็บจาก ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูธาร คอนสตรัคชั่นแอนด์ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต เลขที่ ๗๑ หมู่ ๕ ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ๑๔๐๐๐ หรือ เจ้าผู้ควบคุมงาน นายธนากร อนันตพงศ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๖-๘๘๙-๕๗๕๖

ข้อพิจารณา

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลงนั้น แผนกบริการลูกค้า และการตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑)รายละเอียด

๑.๑ สถานที่ติดต่อ แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี เลขที่ ๒๕๑ หมู่ ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ๒๒๑๕๐ ขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๘๐/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ จุดที่ ๓ ที่ ม.๒ ต.ช้างข้าม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี โดยแขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูธาร คอนสตรัคชั่นแอนด์ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต เข้าดำเนินการโครงการงานอำนวยความปลอดภัยถนนสาย จบ.๑๐๑๑ แยกทางหลวงหมายเลข ๓- บ้านช้างข้าม อำเภอ นายายอาม จังหวัดจันทบุรี โดยให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอ นายายอาม เรียกเก็บค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชูธาร คอนสตรัคชั่นแอนด์ อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต โดยให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอ นายายอามเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด

๑.๒ สภาพภูมิประเทศที่ปฏิบัติงานไม่สะดวก เขตดินลูกรัง (กรณี ๒)

๑.๓ สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม ฟีดเดอร์ที่ ๓

/วิธีดำเนินการ...

๒)วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๘๐/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง
- ติดตั้งอุปกรณ์ครอบ Drop out fuse และชุดอุปกรณ์ป้องกันสัตว์(TR.๒๐๒) จำนวน ๒ ชุด

๓)เงินลงทุน

๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ กฟผ.ลงทุน

เป็นเงิน.....๐.๐๐...บาท

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ ผู้ใช้ลงทุน

แผนกหม้อแปลงภายใน

เป็นเงิน...๑๕๔,๑๘๙.๕๖...บาท

ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอละ ๑๐๐ บาท)

เป็นเงิน.....๓,๐๐๐.๐๐...บาท

ค่าเชื่อมต่อทไลน์

เป็นเงิน.....๑๐,๐๐๐.๐๐...บาท

รวมเป็นเงิน...๑๖๗,๑๘๙.๕๖...บาท

หักค่าสำรวจออกแบบ

เป็นเงิน.....-๕,๐๐๐.๐๐...บาท

รวมเป็นเงิน...๑๖๒,๑๘๙.๕๖...บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบแรงสูง

เป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ ๔๐๐ บาท

เป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท

รวมเป็นเงิน...๑๖๒,๑๘๙.๕๖...บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ

ที่ ก.๒ นยอ.(บต.) สคส /๒๕๖๖

สม.ค.๖๖

(นายธนู สุรัชสิขวิทย์)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....

(นายวิรัช ประสมสาสตร์)

ผ.บต.กฟส.อ.นยอ.

๒๒ มีค. ๒๕๖๖