



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บต.กฟส.อ.นยอ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นยอ.

เลขที่

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๓๐ เควีเอ โครงการงานอำนวยความปลอดภัย ถนนสาย รย.๔๐๓๖
-เฉลิมบูรพาชลิต จุดที่ ๑ [บ้านตรอกล่าง]

อ้างอิง คำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๒๘๗๑๘๓ ลว. ๑๓ มี.ค. ๒๕๖๖

เรียน ผจก.กฟส.อ.นยอ.

เรื่องเดิม

ด้วยแนวทางหลวงชนบทระยองได้จ้างเหมาให้ บริษัท พรีเมียร์ไลท์ติ้ง จำกัด ดำเนินการโครงการงาน
อำนวยความปลอดภัย ถนนสาย รย.๔๐๓๖ เฉลิมบูรพาชลิต อำเภอแกลง อำเภอนายายอาม อำเภอท่าใหม่
อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดระยอง จำนวน ๔ แห่ง เพื่อให้โครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ของทางราชการและ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนโดยรวม

แนวทางหลวงชนบทระยอง จึงขอความอนุเคราะห์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอนายายอามดำเนินการ
สำรวจ และประมาณราคา ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า โดยให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนายายอาม
เป็นผู้จัดหาหม้อแปลง และดำเนินการติดตั้ง พร้อมทั้ง บรรจบกะแสไฟฟ้าจนแล้วเสร็จ ตามระเบียบของการ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน ๒ จุด ได้แก่ ช่วงกม.๒๖+๗๐๐ - ๒๗+๘๐๐ และช่วงกม.๒๙+๖๐๐ - ๓๐+๓๐๐
ส่วนค่าดำเนินการหรือค่าธรรมเนียมให้เรียกเก็บจาก บริษัท พรีเมียร์ไลท์ติ้ง จำกัด โดยแนวทางหลวงชนบท
ระยอง ได้มอบหมายให้ นายสุทธิพงษ์ สุวรรณลา ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า(พร.) หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๒-๒๐๓-
๐๒๗๖ เป็นผู้มาติดต่อประสานงานพร้อมนี้แล้ว

ข้อพิจารณา

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลงนั้น แผนกบริการลูกค้า
และการตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑)รายละเอียด

๑.๑ สถานที่ติดต่อ แนวทางหลวงชนบทระยอง ๗/๑ หมู่ ๓ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
ขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๘๐/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ ที่ บ้านตรอกล่าง
ม.๙ ต.ช้างข้าม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี โดยแนวทางหลวงชนบทระยอง ได้ว่าจ้างบริษัท พรีเมียร์ไลท์ติ้ง จำกัด
เข้าดำเนินการโครงการงานอำนวยความปลอดภัย ถนนสาย รย.๔๐๓๖ เฉลิมบูรพาชลิต โดยให้ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สาขาอำเภอนายายอาม เรียกเก็บค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมกับ บริษัท พรีเมียร์ไลท์ติ้ง จำกัด โดยให้การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนายายอามเป็นผู้ดำเนินการเองทั้งหมด

๑.๒ สภาพภูมิประเทศที่ปฏิบัติงานไม่สะดวก เขตดินลูกรัง (กรณี ที่ ๒)

๑.๓ สถานที่ขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม ฟีดเดอร์ที่ ๓

/วิธีดำเนินการ...

๒)วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๘๐/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง
- ติดตั้งอุปกรณ์ครอบ Drop out fuse และชุดอุปกรณ์ป้องกันสัตว์(TR.๒๐๒) จำนวน ๒ ชุด

๓)เงินลงทุน

๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ กฟผ.ลงทุน

เป็นเงิน.....๐.๐๐...บาท

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ ผู้ใช้ลงทุน

แผนกหม้อแปลงภายใน

เป็นเงิน...๑๕๔,๑๘๙.๕๖...บาท

ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอละ ๑๐๐ บาท)

เป็นเงิน.....๓,๐๐๐.๐๐...บาท

ค่าเชื่อมต่อทไลน์

เป็นเงิน.....๑๐,๐๐๐.๐๐...บาท

รวมเป็นเงิน...๑๖๗,๑๘๙.๕๖...บาท

หักค่าสำรวจออกแบบ

เป็นเงิน.....-๕,๐๐๐.๐๐...บาท

รวมเป็นเงิน...๑๖๒,๑๘๙.๕๖...บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบแรงสูง

เป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

เป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอ ละ ๔๐๐ บาท

เป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท

รวมเป็นเงิน....๑๖๒,๑๘๙.๕๖...บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

อนุมัติ

ที่ ก.๒ นยอ.(บต.) ๗๗๕ /๒๕๖๖



(นายธนู สุรัชชีวิทย์)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....

(นายวิรัช ประสมสาสตร์)

ทผ.บต.กฟส.อ.นยอ.

16 / ๗๕ / ๒๕๖๖