



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ทผ.บต.กฟส.อ.นยอ.

เลขที่

ถึง ผจก.กฟส.อ.นยอ.

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย น.ส.สุรีย์พร กุลเจริญ

อ้างถึง คำร้องเลขที่ HNAM๖๖๐๐๗๗๘ ลว. ๑๒ มิ.ย. ๒๕๖๖

เรียน ผจก.กฟส.อ.นยอ.

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายและขอใช้ไฟนั้น แผนกบริการลูกค้าและการตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑)รายละเอียด

๑.๑ สถานที่ติดต่อ น.ส.สุรีย์พร กุลเจริญ เลขที่ ๑๙ ม.๓ ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ ขยายเขตติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ ที่ สวน ม.๘ ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี โดยมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขา อำเภอนายายอาม เป็นผู้ออกแบบ ควบคุมการก่อสร้างทั้งหมด

๑.๒ สภาพพื้นที่หน้างานปฏิบัติงานยากลำบาก คิดค่าแรงในกรณีนี้ ๒

๑.๓ สถานที่ขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม ฟีดเดอร์ที่ ๖ อยู่ห่างจากสถานี ระยะทางประมาณ ๕.๖ กิโลเมตร

๑.๔ ตามระเบียบ กฟผ. ข้อ ๘) ผู้ขอใช้ไฟระบบจำหน่าย ๒๒/๓๓ เควี (ไม่มีทะเบียนบ้านถาวร/ไม่มีทะเบียนบ้านชั่วคราว ทุกวงเงิน ทุกระยะทาง งบC รหัสงบ C๐๓.๑ กฟผ.ลงทุน ๕๐% ผู้ขอใช้ไฟ ลงทุน ๕๐% ตามอนุมัติ ผวก. ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ (ตามหนังสือ เลขานุการคณะกรรมการฯ(อก.คก.)ที่ กคก.(น) ๒๙๒/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๓)

๒)วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายนอก๕๐%

- ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๒ ต้น,ติดตั้งสายยึดโยง ขนาด ๙๕ ต.มม.จำนวน ๑ ชุด
- พาดสายด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(SAC)ขนาด ๕๐ ต.มม.จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๔๐ เมตร
- พาดสายลวดเหล็ก(OHGW)ขนาด ๒๕ ต.มม.จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๔๐ เมตร
- ติดตั้งชุดเชื่อมต่อสายแรงสูง ระบบ ๓ เฟส(บัคอาร์ม) ลูกถ้วยแขวน จำนวน ๑ ชุด

๒.๒ แผนกแรงสูงภายใน

- ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น,เทโคนเสา จำนวน ๑ ชุด
- พาดสายด้วยสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(SAC)ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๑๕ เมตร
- พาดสายลวดเหล็ก(OHGW)ขนาด ๒๕ ต.มม.จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๑๕ เมตร
- ติดตั้งชุดเชื่อมต่อสายแรงสูง ระบบ ๓ เฟส(บัคอาร์ม) ลูกถ้วยแขวน จำนวน ๑ ชุด

๒.๓ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกันครอบ Drop out fuse และชุด TR๒๐๒ จำนวน ๓ ชุด

๓) เงินลงทุน

๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ กฟผ.ลงทุน

แผนกแรงสูงภายนอก๕๐% เป็นเงิน.....๓๕,๘๕๕.๑๓....บาท

รวมเป็นเงิน.....๓๕,๘๕๕.๑๓....บาท

๓.๒ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ งบ ผู้ใช้ลงทุน

แผนกแรงสูงภายนอก๕๐% เป็นเงิน.....๓๕,๘๕๕.๑๒....บาท

แผนกแรงสูงภายใน เป็นเงิน.....๕๗,๖๑๙.๑๒....บาท

แผนกหม้อแปลงภายใน เป็นเงิน...๓๐๙,๖๗๕.๘๓....บาท

ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอส ๑๐๐ บาท) เป็นเงิน.....๑๐,๐๐๐.๐๐....บาท

ค่าเชื่อมต่อทไลน์ เป็นเงิน.....๑๐,๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน...๔๒๓,๑๕๐.๐๗....บาท

หักค่าสำรวจออกแบบ

เป็นเงิน.....-๕,๓๕๐.๐๐...บาท

รวมเป็นเงิน...๔๑๗,๘๐๐.๐๗....บาท

ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบแรงสูง เป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท

ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เป็นเงิน.....๔,๒๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน.....๔,๒๐๐.๐๐....บาท

เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอส ๔๐๐ บาท เป็นเงิน.....๔๐,๐๐๐.๐๐....บาท

รวมเป็นเงิน.....๔๔,๒๐๐.๐๐....บาท

รวมค่าใช้จ่ายเป็นเงิน...๔๖๒,๐๐๐.๐๗...บาท

ทั้งนี้ราคาดังกล่าวมีกำหนดยื่นราคา ๓ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย และราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายวุฒิชัย เตือนสว่าง)

ทผ.บต.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....

อนุมัติ

ที่ ก.๒ นยอ.(ปต.) ๐๙๓๔/๒๕๖๖

(นายธนู สุริชัยสิทธิ)

ผจก.กฟส.อ.นยอ.

...../...../.....