



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY



จาก ทผ.บต.กฟส.อ.นยอ.

ถึง ผจก.กฟส.อ.นยอ.

เลขที่

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย โครงการวางท่อน้ำดิบเพื่อการเกษตร สายวังประดู่-บ้านแก่ง
อ้างอิง หนังสือ ที่ จป ๗๒๗๐๓/๑๒๖ ลว. ๔ ก.ค. ๒๕๖๖

เรียน ผจก.กฟส.อ.นยอ.

ตาม..คำร้อง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายติดตั้งหม้อแปลงและขอใช้ไฟนั้น แผนก
บริการลูกค้าและการตลาด ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑) รายละเอียด

๑.๑ สถานที่ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งหางแมว เลขที่ ๑๓ หมู่ที่ ๕ ต.แก่งหางแมว
อ.แก่งหางแมว จันทบุรี ขอขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงภายใน ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด
๓๑.๕ เควีเอ จำนวน ๒ เครื่อง ที่ โครงการวางท่อน้ำดิบเพื่อการเกษตร สายวังประดู่-บ้านแก่ง ม.๑๔
ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จันทบุรี โดยมีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอนายายอาม เป็นผู้ออกแบบ
ควบคุมการก่อสร้างทั้งหมด

๑.๒ สภาพพื้นที่หน้างานปฏิบัติงานยากลำบาก คิดค่าแรงในกรณีนี้ ๒

๑.๓ สถานที่ขอขยายเขต รับไฟฟ้าจากสถานีจ่ายไฟ นายายอาม ฟีดเดอร์ที่ ๘ อยู่ห่างจากสถานี
ระยะทาง ๒๖.๘ กิโลเมตร

๒) วิธีดำเนินการ

๒.๑ แผนกแรงสูงภายนอก ๕๐%

-ปักเสา คอ.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๕ ต้น

-ติดตั้งสายยึดโยง จำนวน ๒ ชุด

-ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง(บัคอาร์มท้าวแขวน) ระบบ ๓ เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน ๑ ชุด

-พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(SAC)ขนาด ๕๐ ต.มม จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๑๘๐ เมตร

-พาดสายลวดเหล็กตีเกลียว(OHGW) ขนาด ๒๕ ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๑๘๐ เมตร

-ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกัน ล่อฟ้าแรงสูง จำนวน ๓ ชุด

๒.๒ แผนกแรงสูงภายใน

-ปักเสา คอ.ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๕ ต้น

-ติดตั้งชุดต่อเชื่อมสายแรงสูง(ต่อโลน) ระบบ ๓ เฟส ลูกถ้วยแขวน จำนวน ๑ ชุด

-พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน(SAC)ขนาด ๕๐ ต.มม จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๔๐ เมตร

-พาดสายลวดเหล็กตีเกลียว(OHGW) ขนาด ๒๕ ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๔๐ เมตร

๒.๓ แผนกหม้อแปลงภายใน

-ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๑.๕ เควีเอ จำนวน ๒
เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ป้องกันครอบ Drop out fuse และชุด TR๒๐๒ จำนวน ๖ ชุด

๒.๔ แผนกมิเตอร์

-ติดตั้งมิเตอร์ขนาด ๕(๖) แอมป์ ๓ เฟส ๒ เครื่องประกอบ ชีที วีที แรงสูงขนาด ๑๐/๕ จำนวน

๒ ชุด

๓) เงินลงทุน

๓.๑ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขยายเขต งบ ผู้ใช้ลงทุน

แผนกแรงสูงภายนอก ๕๐%	เป็นเงิน.....๙๗,๒๔๙.๓๓...บาท
แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน.....๓๓,๒๓๔.๕๘...บาท
แผนกหม้อแปลงภายใน	เป็นเงิน....๑,๓๖๘,๕๔๘.๙๔...บาท
ค่าสมทบหม้อแปลง(เควีเอส ๑๐๐ บาท)	เป็นเงิน.....๖๓,๐๐๐.๐๐...บาท
ค่าเชื่อมต่อทไลน์	เป็นเงิน.....๑๔,๐๐๐.๐๐...บาท
	รวมเป็นเงิน....๑,๕๗๖,๐๓๒.๘๕...บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็นเงิน.....๑๑๐,๓๒๒.๓๐...บาท
	รวมเป็นเงิน....๑,๖๘๖,๓๕๕.๑๕...บาท

๓.๒ ค่าธรรมเนียมการใช้ไฟฟ้า

ค่าตรวจสอบแรงสูง	เป็นเงิน.....ยกเว้น.....บาท
ค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า	เป็นเงิน.....๓๐,๐๐๐.๐๐...บาท
	รวมเป็นเงิน.....๓๐,๐๐๐.๐๐...บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็นเงิน.....๒,๑๐๐.๐๐...บาท
	รวมเป็นเงิน.....๓๒,๑๐๐.๐๐...บาท

๓.๓ เงินประกันการใช้ไฟฟ้า เควีเอส ๔๐๐ บาท เป็นเงิน.....๒๕๒,๐๐๐.๐๐...บาท
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นเป็นเงิน.....๑,๙๗๐,๔๕๕.๑๕...บาท

ค่าใช้จ่ายผู้ใช้ไฟลงทุนเป็นเงิน ๑,๙๗๐,๔๕๕.๑๕ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยห้าสิบบาท สิบห้าสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๖ เดือน นับจากวันแจ้งค่าใช้จ่าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา อนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบ คำร้อง แผนผังประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายวุฒิชัย เดือนสว่าง)

ทพ.บต.กฟส.อ.นยอ

...../...../.....

ที่ ก.๒ นยอ.(บต.) ๒๖๔๖ /๒๕๖๖

เรียน ผจก.กฟจ.จบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติต่อไป



(นายปกรณ์ ลัคคณานันท์)

ทพ.กป

รักษาการแทน ผจก.กฟส.อ.นยอ.

๑๔ ก.ย. ๒๕๖๖

ที่ ก.๒ กฟจ.จบ.(นค) ๓๙๕๔/๒๕๖๖

เรียน ผจก.กฟส.อ.นยอ.





(นายเทพนที ลาภสกุลรัตนา)
รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟจ.จบ.