

รายการปรับปรุงขอเขียนพิน จากบ้านเลขที่ 27/1152 ถึงบ้านเลขที่ 573/1

สำนักงานเขตบางนา กรุงเทพมหานคร

รายการเลขที่ 1 /2562

.....

1. วัตถุประสงค์

กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานเขตบางนามีความประสงค์จะทำการปรับปรุง
ขอเขียนพิน จากบ้านเลขที่ 27/1152 ถึงบ้านเลขที่ 573/1 ตามรูปแบบและ
รายการ ดังนี้.-

- | | | |
|--|---|----------------|
| 1.1 แบบเลขที่ มน.-05 | X | จำนวน 1 แผ่น |
| 1.2 แบบเลขที่ มท.-04 | X | จำนวน 1 แผ่น |
| 1.3 แบบเลขที่ มท.-05 | X | จำนวน 1 แผ่น |
| 1.4 แบบเลขที่ มท.-12 | X | จำนวน 1 แผ่น |
| 1.5 แบบเลขที่ ท.03/41 | / | จำนวน 1 แผ่น |
| 1.6 ผังบริเวณเลขที่ ขบง. 1/2562 | / | จำนวน 1 แผ่น |
| 1.7 รายการเลขที่ ขบง. 1/2562 | / | จำนวน 3 แผ่น |
| 1.8 รายการมาตรฐานงานทางของ กทม.พ.ศ. 2542 | / | จำนวน 220 หน้า |
- ถ้าแบบและรายการมาตรฐานใดขัดแย้งกันให้ถือตามรายการฉบับนี้ หากมีข้อ
ขัดแย้งหรือปัญหาใด ๆ ในการก่อสร้างที่จำเป็นต้องวินิจฉัยให้ถือตามคำวินิจฉัยของ
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางนา เป็นข้อยุติ

2. ปริมาณงาน

- 2.1 สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. /
ตามแบบ มน.-05 ยาวประมาณ 515 ม. /
- 2.2 สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. /
ตามแบบ มน.-05 พร้อมฝารางวีกอนกรีตผสมตะแกรงเหล็กชนิดเรียบ
ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 37 บ่อ /
- 2.3 ทูบร้อยขอบบ่อพักเดิม จำนวน 48 บ่อ /
- 2.4 ซ่อมแซมขอบบ่อพักท่อระบายน้ำ ขนาด 0.74x1.14 ม. พร้อมเปลี่ยนฝาร
คอนกรีตผสมตะแกรงเหล็กชนิดเรียบ ตามแบบ ท.03/41 จำนวน 48 บ่อ /
- 2.5 สร้างคันหินและรางดินหล่อในที่ หนา 0.20 ม. ตามแบบ มท.-05
ยาวประมาณ 520 ม. /
- 2.6 สร้างทางเท้ากระเบื้องซีเมนต์ ตามแบบ มท.-12 ขนาด 30x30x3.5 ซม. /
(แบบที่ 6-9) เนื้อที่ประมาณ 600 ตร.ม. /
- 2.7 เสริมหินคลุกชั้นพื้นฐานพร้อมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.15 ม.
เนื้อที่ประมาณ 2,650 ตร.ม. /
- 2.8 สร้างผิวทางด้วยวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต ตามแบบ มท.-04 หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
พร้อมทำ Prime Coat เนื้อที่ประมาณ 2,650 ตร.ม. /
- 2.9 ตีเส้นจราจรผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต เนื้อที่ประมาณ 252 ตร.ม. /

3. ข้อกำหนดเฉพาะงาน

- 3.1 กรณีที่มีอุปสรรคหรือสิ่งกีดขวางจากสิ่งสาธารณูปโภค เช่น ประปา , ไฟฟ้า ,
โทรศัพท์ และอื่น ๆ ที่ต้องย้ายให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างต้องติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองทั้งสิ้น

- 3.2 การกองวัสดุ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาที่กองวัสดุหินทรายให้เรียบร้อยไม่กีดขวางการจราจรและจะต้องมีสิ่งปกคลุมไม่ให้เกิดฝุ่นละอองเวลาลมพัด และติดตั้งแผงแสดงขอบเขตปิดกั้นบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
- 3.3 ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างทุกวันและอำนวยความสะดวกตามควรแก่กรณี
- 3.4 งานรายนี้กำหนดให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน

4. ข้อกำหนดโดยทั่วไป

- 4.1 ปริมาณงานที่กำหนดไว้ใน ข้อ 2. เป็นปริมาณงานโดยประมาณไว้เท่านั้น อาจเพิ่มหรือลดลงได้โดยการจ่ายให้ตามปริมาณงานที่ทำได้จริง โดยถือราคาต่อหน่วยตามที่ได้ตกลงไว้ในสัญญาเป็นหลักในการจ่ายเงินค่างาน หากมีการเพิ่ม ปริมาณงานขึ้นปริมาณงานรวมทั้งหมดจะต้องไม่เกินวงเงินที่ตกลงจ้างในสัญญา
- 4.2 ระยะต่าง ๆ ที่กำหนดให้ไว้ในแผนที่ หากคลาดเคลื่อนไปจากสภาพความจริง ให้ถือตามสภาพความเป็นจริงเป็นเกณฑ์
- 4.3 ระดับและแนวทางก่อนผู้รับจ้างจะดำเนินการก่อสร้าง ให้ผู้ดำเนินการแจ้งให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างของเขตทราบ ทั้งนี้ เพื่อจะได้ยึดถือเป็นแนวระดับที่ใช้ในการก่อสร้างโดยผู้รับจ้างจะต้องดูแลรักษาไว้ให้เรียบร้อยตลอดภัย ผายปากให้เรียบร้อยตามความเหมาะสม โดยเสริมหินคลุกบดอัดแน่นปูด้วยแอสฟัลต์ผสมร้อน(ในกรณีที่ไม่มีการกำหนด)
- 4.4 หากมีเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาเกิดอุปสรรคในการก่อสร้าง โดยเนื่องงานที่ก่อสร้างเกินไปจากแผนที่ที่กำหนดให้ยินยอมให้ก่อสร้างเข้าไปในทางแยกทางเชื่อมได้
- 4.5 หากมีอุปสรรคหรือเพื่อความเหมาะสมที่จุดนั้น ๆ เพื่อมิให้เสียประโยชน์ใช้สอยและความแข็งแรงให้ผู้รับจ้างทำการแก้ไขตามที่ผู้ควบคุมงานแนะนำโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

5. การโดยทั่วไป

- 5.1 ให้ผู้รับจ้างจัดทำป้ายของบริษัท ท่าง ร้าน และป้ายประกาศต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ ณ บริเวณที่ก่อสร้างตามจำนวนที่ผู้ควบคุมงานก่อสร้างกำหนดให้
- 5.2 ให้ผู้รับจ้างจัดทำสถานที่ทำการของเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน ตรวจงาน หรือผู้แทนของผู้ว่าจ้างพร้อมจัดหาสิ่งจำเป็น เช่น ห้องทำงาน ห้องน้ำ-ห้องส้วม โต๊ะ เก้าอี้ทำงาน เป็นต้น
- 5.3 ความเสียหายและอุบัติเหตุร้ายใด ๆ อันเกิดแก่บุคคลหรือทรัพย์สินอันเนื่องจากการละเลยหรือการกระทำของผู้รับจ้างเอง หรือบริวารของผู้รับจ้าง จักต้องเป็นผู้รับผิดชอบแต่ฝ่ายเดียว จะถือเอาความจำเป็นมาเป็นข้ออ้างมิได้
- 5.4 ผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกในการจราจรในระหว่างการก่อสร้าง ตลอดเวลาและต้องติดตั้งเครื่องหมายจราจร สัญญาป้องกันอันตรายต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามกฎหมายข้อบังคับและคำสั่งเจ้าพนักงานจราจรทุกประการ
- 5.5 ผู้รับจ้างจักต้องทำการก่อสร้างให้ได้ขนาดและรูปทรงตามที่กำหนดไว้ในแบบ ด้วยช่างฝีมือดี ถ้าในแบบหรือรายการส่วนหนึ่งส่วนใดคลาดเคลื่อน ผู้รับจ้างจะต้องทำการแก้ไขและดำเนินการตามความเห็นของผู้ออกแบบ โดยไม่บิดพลิ้วไม่คิดค่าจ้างเพิ่มเติมแต่ประการใด

- 5.6 เมื่อทำการก่อสร้างเรียบร้อยแล้ว ก่อนส่งมอบงานผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อย
- 5.7 ออกตามความในระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างของกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2529 ข้อ 25 ผู้รับจ้างให้สัญญาว่า โรงงานชั่วคราว หรือวัสดุก่อสร้างหรือการจ่อทรายนต์ผู้รับจ้างจะไม่กระทำให้เกิดขวางการสัญจรของประชาชนและยานพาหนะและเก็บอุปกรณ์ก่อสร้างไว้ภายในบริเวณที่กำหนดเท่านั้น
- 5.8 ในระหว่างการก่อสร้างนั้น ยังไม่ได้ปิดถนน ตรอก ซอยให้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างทำการบำรุงรักษาซ่อมแซมตรอก ซอยในบริเวณสถานที่ก่อสร้างให้อยู่สภาพเดิม
- 5.9 ผู้รับจ้างต้องหาทางป้องกันมิให้ดิน ทลาย หรือวัสดุก่อสร้างอื่น ๆ ตกลงไปในบ่อหรือท่อระบายน้ำเป็นอันตราย ถ้ามีกรณีเช่นนี้เกิดขึ้นไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ ผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบการตักวัสดุดังกล่าวขึ้นจากบ่อพักท่อระบายน้ำให้หมดสิ้นโดยไม่ชักช้า
- 5.10 ในการที่ผู้รับจ้างมีความประสงค์จะขอต่ออายุสัญญาหรือขออุทธรณ์การต่ออายุสัญญาให้ยื่นคำร้องเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงเหตุผลแห่งการนั้นพร้อมทั้งหลักฐานต่าง (ถ้ามี) โดยยื่นที่กองกลางสำนักงานปลัดกรุงเทพมหานคร ภายในระยะเวลา ดังนี้.-
- 5.10.1 การขอต่ออายุสัญญาให้ยื่นคำร้องต่อผู้สั่งจ้างก่อนสิ้นสุดสัญญา หรืออย่างช้าไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันสิ้นสุดสัญญา
- 5.10.2 การอุทธรณ์การต่ออายุสัญญาให้ยื่นคำร้องต่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ภายในเวลาไม่เกิน 1 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบผลการพิจารณาต่ออายุสัญญาการยื่นคำต้องขอต่ออายุสัญญาหรือขออุทธรณ์การต่ออายุสัญญาที่ยื่นเกินกำหนด ระยะเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผู้รับจ้างสละสิทธิในการต่ออายุสัญญา

ลงชื่อ.....ผู้กำหนดรายการ

ลงชื่อ.....หัวหน้าโครงการ

(นายไพฑูรย์ ตรีสุขวงศ์)
สถาปนิกชำนาญการ
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางเขน

ลงชื่อ.....หัวหน้าฝ่ายโยธา

(นายสมชาย รัตนโกศล)
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางเขน