

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ซ่อมแซมคานกันสาดโรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ

แบบเลขที่ ขบค. ๒๕/๒๕๖๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางแค

คำนวณราคากลางโดย ๑. ว่าที่ร้อยตรีพิริยะ โอเต็ง เมื่อวันที่

๒. นายวเรศ ขาวสุข

๓. นายชูชาติ กันธา

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน		ค่าของ หน่วยละ	จำนวนเงิน ค่าของ	ค่าแรง หน่วยละ	จำนวนเงิน ค่าแรง	จำนวนเงิน
		จำนวน หน่วย	หน่วย					
๑	ซ่อมแซมคานกันสาดชั้น ๓-๔ พื้นที่ประมาณ	๔๘	ตร.ม.					
	- ทูบร้อยพื้น/คาน บริเวณกันสาด พื้นที่ประมาณ	๔๘	ตร.ม.	-	-	๕๐	๒,๔๐๐	๒,๔๐๐.๐๐
	- เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย Ø ๑๒ ม.ม. จำนวน	๘	เส้น	๑๔๘.๒๙	๑,๑๘๖.๓๒	๒๙.๓๐	๒๓๔.๔๐	๑,๔๒๐.๗๒
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ Ø ๖ ม.ม. จำนวน	๒๕	เส้น	๔๐.๑๘	๑,๐๐๔.๕๐	๙.๑๐	๒๒๗.๕๐	๑,๒๓๒.๐๐
	- คอนกรีตพิเศษ (Non - Shrink Grouts)							
	พื้นที่ประมาณ	๔๘	ตร.ม.	๒๘๐	๑๓,๔๔๐	๑๒๐	๕,๗๖๐	๑๙,๒๐๐.๐๐
	- ไม้แบบ พื้นที่ประมาณ	๓๐	ตร.ม.	๒๐๗	๖,๒๑๐	๑๑๕	๓,๔๕๐	๙,๖๖๐.๐๐
	- นั่งร้าน พื้นที่ประมาณ	๔๘	ตร.ม.	๙๐	๔,๓๒๐	๓๐	๑,๔๔๐	๕,๗๖๐.๐๐
๒	รื้อฝ้าเพดานอาคาร ๓ ชั้น ๔ พื้นที่ประมาณ	๔๘	ตร.ม.	-	-	๒๕	๑,๒๐๐	๑,๒๐๐.๐๐
๓	ซ่อมแซมฝ้าเพดานอาคาร ๓ พื้นที่ประมาณ	๔๘	ตร.ม.	๓๘๕	๑๘,๔๘๐	๑๖๕	๗,๙๒๐	๒๖,๔๐๐.๐๐
	รวมเป็นเงิน							๖๗,๒๗๒.๗๒

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานโครงการก่อสร้าง และบูรณะ

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ

แบบเลขที่ ขบค. ๒๕/๒๕๖๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางแค

แบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานซ่อมแซมคานกันสาดโรงเรียนหมู่บ้านเศรษฐกิจ	๘๗,๔๕๒.๓๕	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	๘๗,๔๕๒.๓๕	
	ราคากลาง	๘๗,๐๐๐.๐๐	
	ราคากลาง ๘๗,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)		

ว่าที่ร้อยตรี 94๗/๐๑๓๓
(พริยะ โอเต็ง)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

145
(นายวเรศ ขาวสุข)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชูชาติ คั่นธา)
กรรมการกำหนดราคากลาง