

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานโครงการก่อสร้าง และบูรณะ

สถานที่ก่อสร้าง งานปรับปรุงโรงเรียนวัดศาลาแดง

แบบเลขที่ ขบค. ๑๔/๒๕๖๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางแค


แบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ ชุด ๑๑ เมย. ๒๕๖๐

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๑ เมย. ๒๕๖๐

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานปรับปรุงโรงเรียนวัดศาลาแดง	๑๔๙,๘๔๗.๖๕	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง ราคากลาง	๑๔๙,๘๔๗.๖๕	
		๑๔๙,๐๐๐.๐๐	
	ราคากลาง (๑๔๙,๐๐๐.๐๐ บาทหนึ่งแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน.....)		


 (นายชuchati พุ่มมณี)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ว่าที่ร้อยตรี 
 (ปิริยะ โอเต๊ะ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายวเรศ ขาวสุข)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน โครงการก่อสร้าง และบูรณะ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงโรงเรียนวัดศาลาแดง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดศาลาแดง

แบบเลขที่ ขบค. ๑๔/๒๕๖๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางแค


แบบ พร.๕ ที่แนบ มีจำนวน ๑ หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๐

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งานปรับปรุงโรงเรียนวัดศาลาแดง	๑๑๔,๖๑๕.๐๐	๑.๓๐๗๔	๑๔๙,๘๔๗.๖๕	
	----- าลา -----				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....๐.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....๐.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....๖.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....๗.....%				
สรุป	(ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๓/ว๓๖๔ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๙)	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง		๑๔๙,๘๔๗.๖๕	

(นายชูชาติ พุ่มมณี)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ว่าที่ร้อยตรี 
(พิริยะ โอเต็ง)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายเวศ ขาวสุข)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างและบูรณะ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ปรับปรุงโรงเรียนวัดศาลาแดง

สถานที่ก่อสร้าง โรงเรียนวัดศาลาแดง

แบบเลขที่ ขบค. ๑๔/๒๕๖๐

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบางแค

คำนวณราคากลางโดย ๑. นายชูชาติ พุ่มมณี เมื่อวันที่ ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๐

๒. ว่าที่ร้อยตรีพิริยะ โอเต็ง

๓. นายวเรศ ขาวสุข

หน่วย : บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวน		ค่าของ หน่วยละ	จำนวนเงิน ค่าของ	ค่าแรง หน่วยละ	จำนวนเงิน ค่าแรง	จำนวนเงิน
		จำนวน หน่วย	หน่วย					
๑	ก่อสร้างหลังคาโครงเหล็กมุงแผ่น พี.วี.ซี.							
	เคลือบอะคริลิคีร็ดลอน ยาวประมาณ ๑๒.๐๐ ม.							
	เชื่อมต่อระหว่างหลังคาโครงเหล็กและอาคารอรุณเบิกฟ้า							
	(ตามแบบ ขบค.๑๔/๒๕๖๐) จำนวน	๑	หลัง					
	- เหล็กกล่องขนาด ๕ ๔"x๔"x๓.๒ มม.							
	ยาวประมาณ	๑๐๐	ม.	๒๖๕	๒๖,๕๐๐	๗๖	๗,๖๐๐	๓๔,๑๐๐.๐๐
	- เหล็กกล่องขนาด ๕ ๒"x๒"x๒.๐ มม.							
	ยาวประมาณ	๑๗๐	ม.	๘๕	๑๔,๔๕๐	๒๔	๔,๐๘๐	๑๘,๕๓๐.๐๐
	- หลังคาแผ่น พี.วี.ซี. เคลือบอะคริลิคีร็ดลอน							
	พื้นที่ประมาณ	๒๙	ตร.ม.	๔๒๕	๑๒,๓๒๕	๑๘๐	๕,๒๒๐	๑๗,๕๔๕.๐๐
	- แผ่นเหล็กกว้าง ๖"หนา ๑๐ มม. ยาวประมาณ	๒๔	ม.	๓๑๕	๗,๕๖๐	๑๓๕	๓,๒๔๐	๑๐,๘๐๐.๐๐
	- น็อตยึดหลังคาและอุปกรณ์ปิดหัวน็อตจำนวน	๙๖	ตัว	๑๒	๑,๑๕๒	๓	๒๘๘	๑,๔๔๐.๐๐
	- แผ่น พี.วี.ซี. ปิดครอบหลังคากว้าง ๕๐ ซม.							
	ยาวประมาณ	๒๐	ม.	๑๔๐	๒,๘๐๐	๓๐	๖๐๐	๓,๔๐๐.๐๐
	- ระแนงไม้เทียมขนาด ๓" พื้นที่ประมาณ	๒๔	ตร.ม.	๘๔๐	๒๐,๑๖๐	๓๖๐	๘,๖๔๐	๒๘,๘๐๐.๐๐
	รวมเป็นเงิน							๑๑๔,๖๑๕.๐๐