

ชื่อแผน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ประจำปี

แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตบึงกุ่ม
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบึงกุ่ม
๒๕๖๖

๑. ภารกิจ

พื้นที่เขตบึงกุ่มส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีขนาดเนื้อที่ ๒๔.๓๑ ตารางกิโลเมตร เดิมมีห้วยหนอง คลอง บึง และลำราง มีที่ว่างซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมจำนวนมากประชาชนอาศัยน้ำธรรมชาติเพื่ออุปโภคและบริโภค รวมทั้งการประกอบอาชีพ หรือใช้สัญจรในชีวิตประจำวันซึ่งยังไม่มีปัญหา น้ำท่วมในพื้นที่ ต่อมาพื้นที่เขตบึงกุ่มมีอัตราการขยายตัวของประชาชน และความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและธุรกิจด้านที่อยู่อาศัยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นผลทำให้สาธารณูปโภค รวมทั้งมาตรการต่าง ๆ ตามแผนการระบายน้ำที่วางไว้เดิมไม่สามารถรองรับได้ ประกอบกับพื้นที่เอกชน ซึ่งเดิมใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำได้มีการถมดินเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น สำนักงานเขตบึงกุ่มจึงได้จัดทำแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตบึงกุ่ม ประจำปี ๒๕๖๖

๒. สาเหตุ

๒.๑ พื้นที่ว่างรับน้ำต่างๆของเอกชน มีการถมดินเพื่อพัฒนาที่เป็นโครงการสร้างที่อยู่อาศัยและถนน ค.ส.ล. มากขึ้นจึงทำให้พื้นที่รับน้ำลดลง

๒.๒ ทางระบายน้ำดินเลนมีวัชพืชและผักตบชวาเกิดขวางทางระบายน้ำ ทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๓ ระบบท่อระบายน้ำบางแห่งที่มีอยู่เดิมไม่เหมาะสมเพียงพอกับการระบายน้ำในพื้นที่

๒.๔ ปัญหาด้านงบประมาณ สำนักงานเขตบึงกุ่มได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณไม่เพียงพอในการปรับปรุงด้านสาธารณูปโภค เช่น การก่อสร้างเขื่อนดาดท้องคลอง การขุดลอกคู คลอง การล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ฯลฯ

๓. วัตถุประสงค์

๓.๑ เพื่อปรับปรุงถนน ท่อระบายน้ำ ในบริเวณที่มีปัญหาน้ำท่วมและบริเวณที่ยังไม่มีท่อระบายน้ำ

๓.๒ เพื่อขุดลอกคู คลอง และลำราง รวมถึงวัชพืชเพื่อให้เป็นแหล่งรองรับน้ำ สามารถควบคุมการระบายน้ำให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๓.๓ เพื่อล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่รับผิดชอบ ให้สามารถรองรับน้ำทั้งจากครัวเรือนและระบายน้ำท่วมขังในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว และเป็นไปอย่างมีระบบ

๓.๔ เพื่อจัดตั้งศูนย์การป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม โดยหน่วยปฏิบัติการเร่งด่วน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ตลอดจนช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน

๔. เป้าหมาย

๔.๑ ปรับปรุงยกระดับขอยและท่อระบายน้ำ	จำนวน	๑ แห่ง
๔.๒ ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ (โดยการจ้างเหมา)	จำนวน	๔๒ ขอย
๔.๓ ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยแรงงานเขต	จำนวน	๖๒ ขอย
๔.๔ ขุดลอกคู คลอง เก็บขยะและวัชพืช เปิดทางน้ำไหล โดยการจ้างเหมา	จำนวน	๕ คลอง
๔.๔ ขุดลอกคู คลอง เก็บขยะและวัชพืช เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานเขต	จำนวน	๒๙ คลอง
	จำนวน	๒๙ คลอง

๕. แนวทางการดำเนินการ

๕.๑ การปรับปรุงด้านกายภาพ

๕.๑.๑.ปรับปรุงยกระดับขอยและท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ โครงการ

- ปรับปรุงขอยนวมินทร์ ๗๔ แยก ๓-๒-๓

๕.๑.๒.ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยใช้แรงงานเขตของฝ่ายโยธา จำนวน ๖๒ ขอย
รวมระยะทางประมาณ ๔๖,๓๒๓ เมตร แผนงานตามโครงการ เริ่ม ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

๕.๑.๓.ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ โดยวิธีจ้างเหมา จำนวน ๔๒ ขอย รวมระยะทาง
ประมาณ ๓๐,๕๐๑ เมตร แผนงานตามโครงการ เริ่ม ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

๕.๑.๔.จัดทำโครงการขุดลอกคู คลอง เก็บขยะและวัชพืช เพื่อเปิดทางน้ำไหลโดยใช้วิธี
จ้างเหมา จำนวน ๕ คลอง รวมระยะทางประมาณ ๓,๗๐๐ เมตร แผนงานตามโครงการ เริ่ม ๑ ตุลาคม
๒๕๖๕ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

๕.๑.๕.จัดทำโครงการขุดลอกคู คลอง เก็บขยะและวัชพืช เพื่อเปิดทางน้ำไหลโดยใช้
แรงงานเขตของฝ่ายโยธา และฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ จำนวน ๓๐ คลอง รวมระยะทาง
ประมาณ ๒๗,๕๙๑ เมตร แผนงานตามโครงการ เริ่ม ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

๖. ทรัพยากรที่ใช้

๖.๑ หน่วยงานฝ่ายโยธา ฝ่ายปกครอง ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ ฝ่ายเทคนิค
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม และสำนักการระบายน้ำ

๖.๒ บุคลากร โดยเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ต่าง ๆ ของฝ่ายโยธา ดังนี้

๖.๒.๑ ข้าราชการ	จำนวน	๔ คน
๖.๒.๒ หัวหน้าคนงาน	จำนวน	๑ คน
๖.๒.๓ พนักงานขับรถยนต์	จำนวน	๑๓ คน
๖.๒.๔ ลูกจ้างประจำและชั่วคราว	จำนวน	๖๖ คน
๖.๒.๕ พนักงานประจำรถ	จำนวน	๑ คน
๖.๒.๖ นายท้ายเรือ	จำนวน	๕ คน
๖.๒.๗ พนักงานขับเรือชุด	จำนวน	๑ คน
๖.๒.๘ พนักงานประจำเรือ	จำนวน	๔ คน

๖.๓ วัสดุอุปกรณ์

๖.๓.๑ เครื่องสูบน้ำ งานระบายน้ำจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำพร้อมปฏิบัติงานตลอดเวลา โดยสามารถนำไปติดตั้งและใช้งานได้ภายในเวลา ๑-๒ ชั่วโมง โดยมีจำนวนเครื่องสูบน้ำ ดังนี้

- เครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๘ นิ้ว จำนวน ๖ เครื่อง
- เครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด ๖ นิ้ว จำนวน ๕ เครื่อง
- เครื่องยนต์ เบนซิน ขนาด ๓ นิ้ว จำนวน ๓ เครื่อง
- ไฟฟ้า ขนาด ๓ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง
- ไฟฟ้า ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง

๖.๓.๒ กระสอบทราย งานระบายน้ำจัดเตรียมทรายบรรจุกระสอบให้พร้อมสำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒,๐๐๐ กระสอบ และเตรียมกระสอบเปล่าสำหรับบรรจุทรายเพิ่มเติม ๓๐,๐๐๐ ใบ

๗. การปฏิบัติงาน

๗.๑ จัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเกี่ยวกับน้ำท่วมของสำนักงานเขตบึงกุ่ม โดยแบ่งหน้าที่รับผิดชอบเป็นฝ่ายต่างๆ ประกอบด้วย

- ชุดปฏิบัติการจะต้องปฏิบัติหน้าที่ทันทีที่ฝนตก โดยให้การช่วยเหลือประชาชนและร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เขตบึงกุ่ม อำนวยความสะดวกในการจราจร การขนย้ายสิ่งของ ทรัพย์สิน ฯลฯ

- หน่วยเคลื่อนที่เร็วปฏิบัติงาน สนับสนุนร่วมกับชุดปฏิบัติการ เมื่อเกิดกรณีวิกฤต น้ำท่วมขังระดับสูง เพื่อเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ที่มีปัญหภายในระยะเวลา ๑-๒ ชั่วโมง

- รถบริการเคลื่อนที่ จำหน่ายสินค้าราคาถูก กรณีน้ำท่วมขังระดับสูงเป็นเวลานาน ประชาชนไม่สามารถเดินทางมาจัดหาซื้อสินค้า สิ่งของในการอุปโภคบริโภคได้ โดยขอความร่วมมือกับบริษัท ห้างร้าน เอกชน และกรรมการค้าภายใน

- ปิดกั้นพื้นที่และจัดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อลดระดับน้ำท่วมขังโดยเร็ว

- รายงานสภาวะน้ำท่วมให้ผู้บังคับบัญชาทราบพร้อมขอรับการสนับสนุน จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็น

/๗.๒ จุดอ่อนน้ำท่วม

๗.๒ จุดอ่อนน้ำท่วมเมื่อเกิดฝนตกหนักและระดับน้ำในคลองหนุนสูง

- หมู่บ้านมณียา ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
- หมู่บ้านรัชนี้ ซอยนวลจันทร์ ๓๖ ถนนนวลจันทร์
- หมู่บ้านสุวรรณนิเวศน์ ซอยนวมินทร์ ๔๒ ถนนนวมินทร์
- หมู่บ้านทวีสุข ซอยเสรีไทย ๒๙ ถนนเสรีไทย

จุดอ่อนน้ำท่วมในพื้นที่เขตบึงกุ่ม ในปีที่ผ่านมาไม่มีน้ำท่วมขัง มีเพียงน้ำรอการระบายเนื่องจากท่อระบายน้ำส่วนใหญ่มีขนาดเล็กและมีระยะทางในการระบายสู่ระบบรองรับน้ำ จึงต้องใช้ระยะเวลาในการระบายน้ำภายใน ๑-๒ ชั่วโมง ก็จะเข้าสู่ภาวะปกติ มีเพียงบางจุดที่ต้องใช้เครื่องสูบน้ำช่วยเร่งการระบายน้ำเพื่อมิให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง

๘. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

- หมู่บ้านมณียา ถนนประดิษฐ์มนูธรรม สำนักงานเขตบึงกุ่มติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดลากจูง ขนาด ๖ นิ้ว สูบน้ำภายในหมู่บ้านระบายน้ำลงคลองชีเสื่อใหญ่ (พื้นที่เอกชน)
- หมู่บ้านรัชนี้ ซอยนวลจันทร์ ๓๖ สำนักงานเขตบึงกุ่มติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ชนิดลากจูง ขนาด ๖ นิ้ว สูบน้ำ ภายในหมู่บ้านระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำถนนนวลจันทร์
- หมู่บ้านสุวรรณนิเวศน์ สำนักงานเขตบึงกุ่มดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดลากจูง บริเวณซอยนวมินทร์ ๔๒ เพื่อระบายน้ำลงสู่คลองบางเตย จำนวน ๒ เครื่อง และระบายน้ำลงสู่ลำรางนาป่า จำนวน ๑ เครื่อง
- หมู่บ้านทวีสุข ซอยเสรีไทย ๒๙ สำนักงานเขตบึงกุ่มติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ชนิดลากจูง ขนาด ๖ นิ้ว สูบน้ำภายในหมู่บ้านระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำถนนเสรีไทย
- ดำเนินการขุดลอกคู คลอง จัดเก็บผักตบชวาและวัชพืช เพื่อเพิ่มศักยภาพในการระบายน้ำได้รวดเร็วยิ่งขึ้น (แผนการดำเนินการเริ่ม ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖)
- ดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำให้แล้วเสร็จก่อนถึงฤดูฝน เพื่อช่วยเร่งการระบายน้ำ ที่ท่วมขังตามซอยต่างๆ ให้ลดระดับอย่างรวดเร็ว (แผนดำเนินการเริ่ม ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖)

๙. จัดให้มีการประชุมเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามแผนแก้เจ้าหน้าทีทุกฝ่าย

- จัดการประชุมเจ้าหน้าที่เขตเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจในแผนปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เมื่อเกิดปัญหาน้ำท่วมพื้นที่จะสามารถเร่งการระบายน้ำให้กลับสู่ภาวะปกติได้ในระยะเวลาอันรวดเร็ว

๑๐. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่าสำนักงานเขตมีแผนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อย่างไรบ้าง และขอความร่วมมือจากประชาชน

- ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงแผนการปฏิบัติงานของสำนักงานเขต เมื่อเกิดปัญหา น้ำท่วมและแจ้งผลการดำเนินการให้ประชาชนทราบ

๑๑. ปัญหาและอุปสรรคการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ยังมีปัญหาอุปสรรคที่ต้องแก้ไข ดังนี้

๑๑.๑ การระบายน้ำลงลำคลองต่างๆ จะทำได้ยากและใช้เวลามาก ถ้าระดับน้ำในคลอง แล่นแสบหนูนสูง จะทำให้ระดับในคลองต่างๆ สูงตามด้วย

๑๑.๒ ประชาชนและหมู่บ้านจัดสรรต่างๆ ถมดินและปลูกสร้างอาคาร มีได้วางแผนและ ประสานงานเกี่ยวกับกับการระบายน้ำภายในอาคารบ้านเรือน หรือบริเวณชุมชนใกล้เคียง บางพื้นที่หรือ ถนนซอยต่าง ๆ ไม่มีท่อระบายน้ำทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังเมื่อเกิดฝนตก ทำให้การแก้ไขปัญหามิเป็นไปอย่าง การ

๑๑.๓ พื้นที่เขตบึงกุ่มมีพื้นที่กว้าง ยานพาหนะไม่เพียงพอ ทำให้การตรวจสอบไม่ทั่วถึง รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ การแก้ไขปัญหาล่าช้า

๑๑.๔ ท่อระบายน้ำบางแห่งสร้างมานาน ขนาดเล็กและชำรุดุดตัน ช่องตะแกรงรับน้ำฝน บางแห่งไม่มีหรือมีขนาดเล็ก ทำให้การระบายน้ำลงสู่ท่อระบายน้ำไม่รวดเร็ว

ลงชื่อ.....ผู้เสนอแผน
.....
(.....)
หัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตบึงกุ่ม

ลงชื่อ.....ผู้อนุมัติแผน
.....
(.....)
.....

แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตบึงกุ่ม ประจำปี ๒๕๖๕-๒๕๖๖

ลำดับ	รายการ	พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๖							หมายเหตุ	
		ต.ค. ๖๕	พ.ย.๖๕	ธ.ค. ๖๕	ม.ค. ๖๖	ก.พ. ๖๖	มี.ค. ๖๖	เม.ย.๖๖		พ.ค. ๖๖
๑	แผนการขุดลอกคู คลอง เปิดทางน้ำไหล โดยแรงงานของฝ่ายโยธา จำนวน ๓๐ คลอง									
๒	แผนการขุดลอกคู คลอง เปิดทางน้ำไหล โดยการจ้างเหมา จำนวน ๕ คลอง									

โครงการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
ตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมประจำปี ๒๕๖๖
สำนักงานเขตบึงกุ่ม โดยแรงงานเขต

ลำดับ	รายการ	ถนน	ขนาดท่อ	ความยาว เมตร	หมายเหตุ
๑	ซอยเสรีไทย ๒	เสรีไทย	๐.๖๐	๘๐๐	
๒	ซอยเสรีไทย ๖	เสรีไทย	๐.๖๐	๑๒๐	
๓	ซอยเสรีไทย ๙ (ซอยรอตอนันต์)	เสรีไทย	๐.๖๐	๑,๐๐๐	
๔	ซอยเสรีไทย ๑๐	เสรีไทย	๐.๖๑	๒๔๐	
๕	ซอยเสรีไทย ๑๒/๑ (ซอยอนุบาลศรีอยุธยา)	เสรีไทย	๐.๖๐	๑๙๐	
๖	ซอยเสรีไทย ๑๕	เสรีไทย	๐.๖๐	๑๙๐	
๗	ซอยเสรีไทย ๑๗ (ซอยรอตอนันต์ ๓)	เสรีไทย	๐.๖๐	๒๐๕	
๘	ซอยเสรีไทย ๑๙ (ซอยรอตอนันต์ ๔)	เสรีไทย	๐.๖๐	๒๓๐	
๙	ซอยเสรีไทย ๒๑ (ซอยสมหวัง)	เสรีไทย	๐.๖๐	๑๗๐	
๑๐	ซอยเสรีไทย ๓๓ (ซอยวังทองวิลเลจ ๒/๑)	เสรีไทย	๐.๖๐	๓๘๐	
๑๑	ซอยเสรีไทย ๓๓/๑ (ซอยวังทองวิลเลจ ๒/๒)	เสรีไทย	๐.๖๐	๔๙๕	
๑๒	ซอยเสรีไทย ๓๗ (ซอยชินวงศ์วัฒนา)	เสรีไทย	๐.๖๐	๔๙๕	
๑๓	ซอยเสรีไทย ๓๙ (ซอยวังทองวิลล่า)	เสรีไทย	๐.๖๐	๖๐๐	
๑๔	ซอยเสรีไทย ๔๑ (ซอยวังทองวิลเลจ ๑)	เสรีไทย	๐.๖๑	๒,๘๐๐	
๑๕	ซอยเสรีไทย ๔๕ (ซอยอิสลาม ๖)	เสรีไทย	๐.๖๐	๑๗๐	
๑๖	ซอยเสรีไทย ๔๗ (ซอยอิสลาม ๔)	เสรีไทย	๐.๖๐	๑๗๐	
๑๗	ซอยเสรีไทย ๔๙ (ซอยอิสลาม ๒)	เสรีไทย	๐.๖๐	๑๐๐	
๑๘	ซอยเสรีไทย ๕๑ (ซอยสดชื่น)	เสรีไทย	๐.๖๐	๑๓๕	
๑๙	ซอยเสรีไทย ๕๓ (ซอยโรงเรียนคลองกุ่ม)	เสรีไทย	๐.๖๐	๑๕๐	
๒๐	ซอยเสรีไทย ๒๖ (ซอยมิตรประชา ๒)	เสรีไทย	๐.๖๐	๒๓๕	
๒๑	ซอยเสรีไทย ๒๘ (ซอยมิตรประชา ๒)	เสรีไทย	๐.๖๐	๒๘๐	
๒๒	ซอยนวมินทร์ ๕๗ (ซอยหมู่บ้านวังทองเฮ้าส์)	นวมินทร์	๐.๖๐	๒,๔๐๐	
๒๓	ซอยนวมินทร์ ๕๙ (ซอยศรีนครินทร์)	นวมินทร์	๐.๖๐	๓๐๐	
๒๔	ซอยนวมินทร์ ๖๙ (ซอยพื้งบุญ)	นวมินทร์	๐.๖๐	๕๔๐	
๒๕	ซอยนวมินทร์ ๗๓	นวมินทร์	๐.๖๐	๓๐๐	
๒๖	ซอยนวมินทร์ ๗๕	นวมินทร์	๐.๖๐	๓๐๐	
๒๗	ซอยนวมินทร์ ๗๗ (ซอยปัญจมิตร)	นวมินทร์	๐.๖๐	๘๐๐	
๒๘	ซอยนวมินทร์ ๗๙	นวมินทร์	๐.๖๐	๒๐๐	
๒๙	ซอยนวมินทร์ ๘๓	นวมินทร์	๐.๖๐	๕๒๕	
๓๐	ซอยนวมินทร์ ๘๕ (ซอยธรรณิคม)	นวมินทร์	๐.๖๐	๓,๓๔๐	
๓๑	ซอยนวมินทร์ ๘๕ แยก ๑	นวมินทร์	๐.๖๐	๘๓๐	
๓๒	ซอยนวมินทร์ ๘๙	นวมินทร์	๐.๖๐	๖๐๐	
๓๓	ซอยนวมินทร์ ๙๑	นวมินทร์	๐.๖๐	๖๐๐	
			รวม	๑๙,๘๙๐	

โครงการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
ตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมประจำปี ๒๕๖๖
สำนักงานเขตบึงกุ่ม โดยแรงงานเขต

ลำดับ	รายการ	ถนน	ขนาดท่อ	ความยาว เมตร	หมายเหตุ
	ยอดยกมา			๑๙,๘๙๐	
๓๔	ซอยนวมินทร์ ๙๕ (ซอยจิตต์ภักดี)	นวมินทร์	๐.๖๐	๑,๘๓๒	
๓๕	ซอยนวมินทร์ ๙๗ (ซอยโชคชัย)	นวมินทร์	๐.๖๐	๒๗๐	
๓๖	ซอยนวมินทร์ ๙๙	นวมินทร์	๐.๖๐	๓๕๐	
๓๗	ซอยนวมินทร์ ๑๐๓ (ซอยสินสุข)	นวมินทร์	๐.๖๐	๓๖๐	
๓๘	ซอยนวมินทร์ ๑๐๗ (ซอยถาวร)	นวมินทร์	๐.๘	๑,๕๐๐	
๓๙	ซอยนวมินทร์ ๑๑๑ (ซอยสมาคมแพทย์)	นวมินทร์	๐.๖๐	๒,๗๕๐	
๔๐	ซอยนวมินทร์ ๑๑๓	นวมินทร์	๐.๖๐	๒,๗๕๐	
๔๑	ซอยนวมินทร์ ๑๒๗ (ซอยชั้นฉัตร)	นวมินทร์	๐.๖๐	๔๖๐	
๔๒	ซอยนวมินทร์ ๑๓๑ (ซอยขึ้นกมลนิเวศน์)	นวมินทร์	๐.๖๐	๕๐๐	
๔๓	ซอยนวมินทร์ ๑๓๕ (ซอยทับเจริญ)	นวมินทร์	๐.๖๐	๔๙๕	
๔๔	ซอยนวมินทร์ ๑๓๗ (ซอยเกตุติการเคนท์)	นวมินทร์	๐.๖๐	๔๔๓	
๔๕	ซอยนวมินทร์ ๑๔๑ (ซอยเคหะวิทย์)	นวมินทร์	๐.๖๐	๕๐๒	
๔๖	ซอยนวมินทร์ ๑๔๓ (ซอยตาลเดี่ยว)	นวมินทร์	๐.๖๐	๕๐๐	
๔๗	ซอยนวมินทร์ ๑๔๗	นวมินทร์	๐.๖๐	๖๘๗	
๔๘	ซอยนวมินทร์ ๑๔๙ (หมู่บ้านคลองจันทน์วิลล่า ๒)	นวมินทร์	๐.๖๐	๓๘๕	
๔๙	ซอยนวมินทร์ ๑๕๓ (ซอยฉัตรเกล้าวิลล่า)	นวมินทร์	๐.๖๐	๑,๐๐๐	
๕๐	ซอยนวมินทร์ ๑๕๕ (ซอยสิงห์เสนี ๓)	นวมินทร์	๐.๖๐	๕๗๐	
๕๑	ซอยนวมินทร์ ๑๕๗ (ซอยสิงห์เสนี ๒)	นวมินทร์	๐.๖๐	๙๕๙	
๕๒	ซอยนวลจันทร์ ๖	นวลจันทร์	๐.๖๐	๕๐๐	
๕๓	ซอยนวลจันทร์ ๑๔	นวลจันทร์	๐.๖๐	๕๕๐	
๕๔	ซอยนวลจันทร์ ๒๐	นวลจันทร์	๐.๖๐	๑,๔๙๐	
๕๕	ซอยนวลจันทร์ ๒๒	นวลจันทร์	๐.๖๐	๑,๕๐๐	
๕๖	ซอยนวลจันทร์ ๒๔	นวลจันทร์	๐.๖๐	๑,๒๘๐	
๕๗	ซอยนวลจันทร์ ๓๔	นวลจันทร์	๐.๖๐	๕๕๐	
๕๘	ซอยนวลจันทร์ ๓๖	นวลจันทร์	๐.๖๐	๑,๐๐๐	
๕๙	ซอยนวลจันทร์ ๕๖	นวลจันทร์	๐.๖๐	๒,๐๐๐	
๖๐	ซอยนวลจันทร์ ๕๘	นวลจันทร์	๐.๖๐	๕๕๐	
๖๑	ซอยนวลจันทร์ ๖๔	นวลจันทร์	๐.๖๐	๒๐๐	
๖๒	ซอยนวลจันทร์ ๖๖	นวลจันทร์	๐.๖๐	๕๐๐	
			รวม	๔๖,๓๒๓	

โครงการขุดลอกคู คลอง เก็บขยะและวัชพืชเปิดทางน้ำไหล
ตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมประจำปี ๒๕๖๖
สำนักงานเขตบึงกุ่ม โดยการจ้างเหมา

ลำดับ	รายการ	ขนาดคลอง		แรงงาน ที่ใช้	จำนวน วัน ทำการ	ระยะเวลา	ดำเนินการ ครั้ง สุดท้าย	หมายเหตุ
		กว้าง เมตร	ยาว เมตร					
๑	คลองโตะลิ	๓-๘	๕๗๐	จ้างเหมา		ต.ค.๖๕-ม.ค.๖๖		
๒	คลองโตะชีะ	๔-๙	๕๔๐	จ้างเหมา		ต.ค.๖๕-ม.ค.๖๖		
๓	ลำรางหนองยายจิ้น	๔-๖	๙๒๐	จ้างเหมา		ต.ค.๖๕-ม.ค.๖๖		
๔	ลำรางแยกคลองบางเดย ตอน ๕	๔-๖	๘๗๐	จ้างเหมา		ต.ค.๖๕-ม.ค.๖๖		
๕	ลำรางทางกระบือ ตอน ๓	๓-๕	๘๐๐	จ้างเหมา		ต.ค.๖๕-ม.ค.๖๖		
		รวม	๓,๗๐๐					

โครงการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
ตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมประจำปี ๒๕๖๖
สำนักงานเขตบึงกุ่ม โดยการจ้างเหมา

ลำดับ	รายการ	จำนวน		หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	
๑	ซอยนวมินทร์ ๒๒			
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ยาวประมาณ	๔๐๐	ม.	
๒	ซอยนวมินทร์ ๒๔			
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒๐ ม. ยาวประมาณ	๖๒๐	ม.	
๓	ซอยนวมินทร์ ๔๐ (ช่วงต้นซอย)			
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ยาวประมาณ	๓๐๕	ม.	
๔	ซอยนวมินทร์ ๔๐ (ช่วงท้าย)			
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ยาวประมาณ	๑,๖๗๑	ม.	
๕	ซอยนวมินทร์ ๔๒ (ซอยสุพรรณนิเวศน์)			
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ ม. ยาวประมาณ	๙๐๐	ม.	
๖	ซอยนวมินทร์ ๔๔			
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ยาวประมาณ	๗๓๐	ม.	
๗	ซอยนวมินทร์ ๔๖			
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ยาวประมาณ	๑๖๐	ม.	
๘	ซอยนวมินทร์ ๔๘			
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ยาวประมาณ	๖๙๐	ม.	
๙	ซอยนวมินทร์ ๕๖			
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ยาวประมาณ	๗๐๐	ม.	
๑๐	ซอยนวมินทร์ ๖๒			
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ยาวประมาณ	๓๐๐	ม.	
๑๑	ซอยนวมินทร์ ๖๔			
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ยาวประมาณ	๓๐๐	ม.	
๑๒	ซอยนวมินทร์ ๖๘ แยก ๘			
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ ม. ยาวประมาณ	๔๐๒	ม.	
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ ม. ยาวประมาณ	๕๐๒	ม.	
๑๓	ซอยนวมินทร์ ๖๘ แยก ๘-๑ ถึง ๘-๑๘ และ แยก ๘-๒๐			
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ยาวประมาณ	๑,๒๑๓	ม.	
๑๔	ซอยนวมินทร์ ๖๘ แยก ๘-๑๓-๔-๑ ถึง ๘-๑๓-๔-๑๐			
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ยาวประมาณ	๔๑๖	ม.	
๑๕	ซอยนวมินทร์ ๗๐ แยก ๖			

โครงการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
ตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมประจำปี ๒๕๖๖
สำนักงานเขตบึงกุ่ม โดยการจ้างเหมา

ลำดับ	รายการ	จำนวน		หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ยาวประมาณ	๑๕๐	ม.	
๑๖	ซอยนวมินทร์ ๗๐ แยก ๙			
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ยาวประมาณ	๕๓๐	ม.	
๑๗	ซอยนวมินทร์ ๗๐ แยก ๙-๘			
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ยาวประมาณ	๙๐	ม.	
๑๘	ซอยนวมินทร์ ๗๐ แยก ๙-๑๒			
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ ม. ยาวประมาณ	๑๕๕	ม.	
๑๙	ซอยนวมินทร์ ๗๐ แยก ๙-๑๔			
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒๐ ม. ยาวประมาณ	๔๖๐	ม.	
๒๐	ซอยนวมินทร์ ๗๐ แยก ๑๑-๒			
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ยาวประมาณ	๘๕	ม.	
๒๑	ซอยนวมินทร์ ๗๔			
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ยาวประมาณ	๘๑๕	ม.	
๒๒	ซอยนวมินทร์ ๗๔ แยก ๙			
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ ม. ยาวประมาณ	๕๓๐	ม.	
๒๓	ซอยนวมินทร์ ๗๔ แยก ๙-๘			
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ยาวประมาณ	๙๐	ม.	
๒๔	ซอยนวมินทร์ ๗๔ แยก ๙-๑๒			
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ ม. ยาวประมาณ	๑๕๕	ม.	
๒๕	ซอยนวมินทร์ ๗๔ แยก ๙-๑๔			
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๒๐ ม. ยาวประมาณ	๔๖๐	ม.	
๒๖	ซอยนวมินทร์ ๗๖			
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ยาวประมาณ	๖๐๐	ม.	
๒๗	ซอยนวมินทร์ ๗๘			
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ยาวประมาณ	๔๒๐	ม.	
๒๘	ซอยนวมินทร์ ๘๒			
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ ม. ยาวประมาณ	๕๒๐	ม.	
๒๙	ซอยนวมินทร์ ๘๔			
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ยาวประมาณ	๑๑๕	ม.	
๓๐	ซอยนวมินทร์ ๘๘			
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ยาวประมาณ	๘๐๐	ม.	
๓๑	ซอยนวมินทร์ ๙๐			
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ยาวประมาณ	๑,๔๙๕	ม.	
๓๒	ซอยนวมินทร์ ๙๔			

โครงการสร้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ
ตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมประจำปี ๒๕๖๖
สำนักงานเขตบึงกุ่ม โดยการจ้างเหมา

ลำดับ	รายการ	จำนวน		หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ยาวประมาณ	๕๐๐	ม.	
๓๓	ซอยนวมินทร์ ๑๖๑ (จิตต์ชื่น)			
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ยาวประมาณ	๓๗๐	ม.	
๓๔	ซอยนวมินทร์ ๑๖๓			
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ ม. ยาวประมาณ	๑,๐๐๐	ม.	
๓๕	ซอยนวมินทร์ ๑๖๓ แยก ๑๑			
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ยาวประมาณ	๓๕๐	ม.	
๓๖	ซอยนวมินทร์ ๑๖๓ แยก ๑๓, แยก ๑๓-๒,๔			
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ยาวประมาณ	๑,๑๐๐	ม.	
๓๗	ซอยนวมินทร์ ๑๖๓ แยก ๑๕			
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ยาวประมาณ	๑,๓๘๐	ม.	
๓๘	ถนนคลองลำเจียก			
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ ม. ยาวประมาณ	๓,๗๔๐	ม.	
๓๙	ซอยประเสริฐมนูกิจ ๓๓			
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑.๐๐ ม. ยาวประมาณ	๔๗๐	ม.	
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ยาวประมาณ	๑๔๐	ม.	
๔๐	ซอยประเสริฐมนูกิจ ๔๒			
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ยาวประมาณ	๓,๐๒๖	ม.	
๔๑	ซอยรามอินทรา ๓๘			
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ยาวประมาณ	๘๐๖	ม.	
๔๒	ซอยรามอินทรา ๔๐ แยก ๘			
	ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ ม. ยาวประมาณ	๓๔๐	ม.	
	รวม	๓๐,๕๐๑		

โครงการขุดลอกคู คลอง เกือบขยะและวัชพืชเปิดทางน้ำไหล
ตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมประจำปี ๒๕๖๖
สำนักงานเขตบึงกุ่ม โดยแรงงานเขต

ลำดับ	รายการ	ขนาดคลอง		แรงงาน ที่ใช้	จำนวน วัน ทำการ	ระยะเวลา	ดำเนินการ ครั้ง สุดท้าย	หมายเหตุ
		กว้าง เมตร	ยาว เมตร					
๑	ลำรางกระปือ ตอน ๑	๔-๖	๙๐๐	เขตฯ				
๒	ลำรางกระปือ ตอน ๒	๓-๕	๙๐๐	เขตฯ		๑-๓๑ ต.ค. ๖๕		
๓	คลองตาแร่	๓-๑๐	๑,๐๒๐	เขตฯ				
๔	ลำรางแยกคลองบางขวด ตอน ๑	๓-๑๐	๗๖๐	เขตฯ				
๕	ลำรางแยกคลองบางขวด ตอน ๒	๒-๙	๔๘๕	เขตฯ		๑-๓๐ พ.ย. ๖๕		
๖	ลำรางแยกคลองบางขวด ตอน ๓	๖-๗	๔๐๐	เขตฯ				
๗	ลำรางแยกคลองบางขวด ตอน ๔	๒-๔	๒๐๐	เขตฯ				
๘	คลองขวดด้วน	๕-๑๕	๒,๐๕๕	เขตฯ		๑-๓๑ ธ.ค. ๖๕		
๙	คลองขี้เสือใหญ่	๑๐-๒๐	๑,๕๐๐	เขตฯ				
๑๐	ลำรางแยกคลองลำเจียก	๒-๖	๗๒๕	เขตฯ				
๑๑	ลำรางแยกคลองดอนอีกา	๓-๕	๑๗๔	เขตฯ		๑-๓๑ ม.ค. ๖๖		
๑๒	คลองดอนอีกา	๓-๕	๑,๓๐๐	เขตฯ				
๑๓	ลำรางหนองปลาตุก	๔-๖	๙๐๐	เขตฯ				
๑๔	ลำรางแยกคลองตาหนั่ง	๓-๑๒	๑,๓๙๕	เขตฯ		๑-๒๘ ก.พ. ๖๖		
๑๕	คลองบวบขม	๔-๖	๒,๔๐๐	เขตฯ				
๑๖	ลำรางนาป่า	๕-๖	๒,๕๐๐	เขตฯ				
๑๗	คลองยายเฮื้อ	๔-๖	๗๓๐	เขตฯ		๑-๓๑ มี.ค. ๖๖		
๑๘	ลำรางแยกคลองบางเตย ตอน ๑	๒-๔	๔๕๐	เขตฯ				
๑๙	ลำรางแยกคลองบางเตย ตอน ๒	๒-๔	๒๕๐	เขตฯ				
๒๐	ลำรางแยกคลองบางเตย ตอน ๔	๒-๔	๓๐๐	เขตฯ		๑-๓๐ เม.ย. ๖๖		
๒๑	ลำรางแยกบึงน้ำเสรีไทย	๒-๘	๑,๑๕๐	เขตฯ				
๒๒	ลำรางแยกคลองพังพวย ตอน ๑	๓-๑๐	๔๕๐	เขตฯ		๑-๓๑ พ.ค. ๖๖		
๒๓	ลำรางแยกคลองพังพวย ตอน ๒	๒-๑๓	๔๔๒	เขตฯ				
๒๔	ลำรางแยกคลองกุ่ม	๔-๒๒	๔๗๕	เขตฯ				
๒๕	ลำรางหมู่บ้านสหกรณ์	๓-๔	๕๕๐	เขตฯ		๑-๓๐ มิ.ย. ๖๖		
๒๖	คลองกุ่ม	๔-๖	๒,๒๑๕	เขตฯ				
๒๗	คลองหลวงวิจิตร	๔-๘	๑,๕๕๐	เขตฯ		๑-๓๑ ก.ค. ๖๖		
๒๘	ลำรางแยกคลองหลวงวิจิตร แยก ๑	๗-๑๕	๕๐๐	เขตฯ				

โครงการขุดลอกคู คลอง เก็บขยะและวัชพืชเปิดทางน้ำไหล
ตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมประจำปี ๒๕๖๖
สำนักงานเขตบึงกุ่ม โดยแรงงานเขต

ลำดับ	รายการ	ขนาดคลอง		แรงงาน ที่ใช้	จำนวน วัน ทำการ	ระยะเวลา	ดำเนินการ ครั้ง สุดท้าย	หมายเหตุ
		กว้าง เมตร	ยาว เมตร					
๒๙	ลำรางแยกคลองหลวงวิจิตร แยก ๒	๗-๑๕	๕๑๐	เขตฯ		๑-๓ ส.ค. ๖๖		
๓๐	คลองวัดพิชัย	๔-๘	๔๐๕	เขตฯ				
	รวม		๒๗,๕๙๑					

