

ชื่อโครงการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ปีงบประมาณ

ปรับปรุงซอยอ่อนนุช ๗๐/๑ แยก ๒ จากถนนตัดใหม่ ถึงแยก ๒-๕
ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตประเวศ
พ.ศ.๒๕๕๙

๑. หลักการและเหตุผล

ตามที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดให้พื้นที่เขตประเวศเป็นชุมชนเพื่อรองรับสนามบินสุวรรณภูมิ และเป็นจุดเชื่อมโยงการคมนาคม ทางฝั่งตะวันออกทำให้เขตประเวศซึ่งมีพื้นที่ ๕๒.๔๙ ตร.กม. มีประชาชนเข้ามาอาศัยเป็นจำนวนมากเกิดการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม อย่างรวดเร็ว ทำให้โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ อีกทั้งถนน ตรอก ซอย จำนวนมากที่มีอยู่ในพื้นที่เขตประเวศ มีสภาพทรุดโทรมและอยู่ในสภาพที่ต้องได้รับการปรับปรุงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเพื่อให้เกิดความสะดวกในการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ เป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยแก่ประชาชนในการสัญจร
๒. เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาลาน ตรอก ซอย ที่ชำรุดให้กลับสู่สภาพการใช้งานที่ดี
๓. เพื่อทำให้ชุมชนในถนน ตรอก ซอยต่างๆ ได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
๔. เพื่อลดและแก้ไขปัญหการระบายน้ำให้ดีขึ้น
๕. เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ประหยัดเวลาในการเดินทาง

๓. สถานที่และปริมาณงาน ดำเนินการดังนี้

ปรับปรุงซอยอ่อนนุช ๗๐/๑ แยก ๒ จากถนนตัดใหม่ ถึงแยก ๒-๕ รายละเอียดตามผังโครงการและปริมาณงานแนบท้าย

๔. ลักษณะโครงการ

เป็นการตั้งงบประมาณประจำปี ๒๕๕๙ ด้านการโยธาและระบบจราจร แผนงานการโยธา หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๕. แนวทางการดำเนินการ

จัดการดำเนินการของงบประมาณประจำปี และดำเนินการสอบราคาหาตัวผู้รับจ้างมาดำเนินการ และเร่งรัดให้แล้วเสร็จตามสัญญา

๖. ระยะเวลาการดำเนินการ

กำหนดแล้วเสร็จตามระยะเวลา ๖๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาก่อสร้าง

๗. งบประมาณดำเนินการ

เบิกจ่ายตามงบประมาณประจำปี ๒๕๕๙ ด้านการโยธาและระบบจราจร แผนงานการโยธา หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างรวม ภายในวงเงิน ๑,๑๘๙,๐๐๐ บาท

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สามารถแก้ไขปัญหาคือความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้เป็นอย่างดี ทำให้สภาพ
ความเป็นอยู่ดีขึ้น

๙. การติดตามและประเมินผล

สามารถจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบการดำเนินการได้ขณะกำลังก่อสร้างให้ถูกต้องตามรูปแบบ
โครงการและงบประมาณที่ได้รับเมื่องานแล้วเสร็จ และสำรวจความคิดเห็นประชาชน

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ
(นายวันชัย สุวรรณเกตกะ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายโยธา
สำนักงานเขตประเวศ

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติโครงการ
(นายณรงค์ จงแจ่มฟ้า)
ผู้อำนวยการเขตประเวศ

05313-6

(4) ปรับปรุงขอย่ออนุช 70/1 แยก 2 จากถนนตัดใหม่
ถึงแยก 2-5

1,189,000 บาท

- สร้างท่อลอดถนน ค.ส.ส. ในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 8 ม.
- เกรดปรับบดอัดแน่นพื้นทางเดิม
พื้นที่ประมาณ 1,200 ตร.ม.
- สร้างพื้นฐานหินคลุกถนนพร้อมบดอัดแน่น
หนา 0.20 ม. ตามแบบ มท.-04
เนื้อที่ประมาณ 1,200 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ส. หนา 0.15 ม.
กว้าง 4 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 1,200 ตร.ม.
- สร้างพื้นฐานหินคลุกไหล่ทางพร้อมบดอัดแน่น
หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 120 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต
ตามแบบ มท.-01 หนา 0.05 ม.
พร้อม PRIME COAT เนื้อที่ประมาณ 120 ตร.ม.

05313-7

(5) ปรับปรุงขอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ขอย 48 แยก 1 และแยก 7 จากขอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ขอย 48 ถึงจุดที่กำหนด

6,553,000 บาท



4463 A

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มน.-05
ยาวประมาณ 158 ม.
- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ม. ตามแบบ มน.-05
ยาวประมาณ 158 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝารางวี ค.ส.ล.
ตามแบบ มน.-05, ท.03/41 จำนวน 30 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกถนนพร้อมมบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.30 ม. ตามแบบ มท.-04
เนื้อที่ประมาณ 704 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 704 ตร.ม.

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ

21

กรมการแพทย์ (กรุงเทพฯ)
 ๑๖๖ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
 กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๖๐ โทร. ๐๒-๒๖๔๖๔๖๖



ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตประเวศ				
แบบ	ปรับปรุงขยายอนุส 70/1	แยก 2	จากถนนตัดใหม่ ถึงแยก 2-5	
สำรวจ		เขียน		แบบเลขที่
หัวหน้ากลุ่มงานโครงการ		กลุ่มงานรักษาที่		แผนที่
หัวหน้ากลุ่มงานอาคาร		วิศวกรรม/สถาปนิก		
หัวหน้าฝ่ายโยธา		ผู้อำนวยการเขต		20. 1 11-1