

ชื่อโครงการ	ปรับปรุงซอยวัดทุ่งเศรษฐี แยก ๕๐ ถึงถนนกาญจนาภิเษก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ	ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตประเวศ
ปีงบประมาณ	พ.ศ.๒๕๖๐

๑. หลักการและเหตุผล

ตามที่ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดให้พื้นที่เขตประเวศเป็นชุมชนเพื่อรองรับสนามบินสุวรรณภูมิ และเป็นจุดเชื่อมโยงการคมนาคม ทางฝั่งตะวันออกทำให้เขตประเวศซึ่งมีพื้นที่ ๕๒.๔๙ ตร.กม. มีประชาชนเข้ามาอาศัยเป็นจำนวนมากเกิดการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม อย่างรวดเร็ว ทำให้โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ มีไม่เพียงพอต่อความต้องการ อีกทั้งถนน ตรอก ซอย จำนวนมากที่มีอยู่ในพื้นที่เขตประเวศ มีสภาพทรุดโทรมและอยู่ในสภาพที่ต้องได้รับการปรับปรุงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเพื่อให้เกิดความสะดวกในการสัญจรของประชาชนในพื้นที่ เป็นการประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยแก่ประชาชนในการสัญจร
๒. เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาถนน ตรอก ซอย ที่ชำรุดให้กลับสู่สภาพการใช้งานที่ดี
๓. เพื่อทำให้ชุมชนในถนน ตรอก ซอยต่างๆ ได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
๔. เพื่อลดและแก้ไขปัญหาการระบายน้ำให้ดีขึ้น
๕. เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ประหยัดเวลาในการเดินทาง

๓. สถานที่และปริมาณงาน ดำเนินการดังนี้

ปรับปรุงซอยวัดทุ่งเศรษฐี แยก ๕๐ ถึงถนนกาญจนาภิเษก รายละเอียดตามผังโครงการและปริมาณงานแนบท้าย

๔. ลักษณะโครงการ

เป็นการตั้งงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ ด้านการโยธาและระบบจราจร แผนงานการโยธาหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

๕. แนวทางการดำเนินการ

จัดการดำเนินการของงบประมาณประจำปี และดำเนินการประกวดราคาหาผู้รับจ้างมาดำเนินการและเร่งรัดให้แล้วเสร็จตามสัญญา

๖. ระยะเวลาการดำเนินการ

กำหนดแล้วเสร็จตามระยะเวลา ๑๒๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาก่อสร้าง

๗. งบประมาณดำเนินการ

เบิกจ่ายตามงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ ด้านการโยธาและระบบจราจร แผนงานการโยธามหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ภายใต้วงเงิน ๔,๑๖๓,๐๐๐ บาท

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้เป็นอย่างดี ทำให้สภาพ
ความเป็นอยู่ดีขึ้น

๙. การติดตามและประเมินผล

สามารถจัดเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบการดำเนินการได้ขณะกำลังก่อสร้างให้ถูกต้องตามรูปแบบ
โครงการและงบประมาณที่ได้รับเมื่องานแล้วเสร็จ และสำรวจความคิดเห็นประชาชน

ลงชื่อ..........ผู้เสนอโครงการ

(นายวิเทศ ศรีสวัสดิ์)

นักจัดการงานโยธาชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าฝ่ายโยธา สำนักงานเขตประเวศ

ลงชื่อ..........ผู้อนุมัติโครงการ

(นายณรงค์ จงแจ่มฟ้า)

ผู้อำนวยการเขตประเวศ

05313-4

(2) ปรับปรุงซอยศรีนครินทร์ 38

ถึงคลองขุนสกล

2,180,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 123 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำแบบรางวี ค.ส.ล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม. ในผิวจราจร
ตามแบบ มน.-03 , ท.03/41 จำนวน 12 บ่อ
- เสริมบ่อพักท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร
พร้อมฝารางวี ตามแบบ มน.-03 , ท.03/41
จำนวน 12 บ่อ
- สร้างพื้นฐานหินคลุกบดอัดแน่น ทหนา 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,350 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. ทหนา 0.15 ม.
กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ .
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,350 ตร.ม.
- สร้างพื้นฐานหินคลุกรางวี ทหนา 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 123 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. ทหนา 0.20 ม.
ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 246 ม.
- สร้างพื้นฐานหินคลุกไหล่ทาง ทหนา 0.15 ม.
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 123 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทางคอนกรีต ทหนา 0.10 ม. หรือตามสภาพ
เนื้อที่ประมาณ 123 ตร.ม.

05313-5

(3) ปรับปรุงซอยวัดทุ่งเศรษฐี แยก 50

ถึงถนนกาญจนาภิเษก

4,163,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.
ตามแบบ มน.-03 ยาวประมาณ 463 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝารางวี ค.ส.ล.
ตามแบบ มน.-03 , ท.03/41 จำนวน 44 บ่อ
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกถนนพร้อมบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 1,940 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. ทหนา 0.15 ม.
กว้างประมาณ 6 ม. หรือตามสภาพ
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 1,940 ตร.ม.

- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกวางวีพร้อมบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 228 ตร.ม.
- สร้างรางวี ค.ส.ล. หนา 0.20 ม. กว้าง 0.50 ม.
ตามแบบ มท.-01 ยาวประมาณ 456 ม.
- สร้างชั้นพื้นฐานหินคลุกไหล่ทางพร้อมบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 228 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทางคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.10 ม.
หรือตามสภาพ เนื้อที่ประมาณ 228 ตร.ม.

05313-6

(4) ปรับปรุงซอยอ่อนนุช 66 แยก 19-12-7-2
ถึงจุดที่กำหนด

2,173,000 บาท

- เกรตปรับพื้นทางเดิมพร้อมบดอัดแน่น
เนื้อที่ประมาณ 2,285 ตร.ม.
- สร้างพื้นฐานหินคลุกพร้อมบดอัดแน่น
หนา 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 1,340 ตร.ม.
- สร้างพื้นฐานหินคลุกถนนพร้อมบดอัดแน่น
หนา 0.30 ม. ตามแบบ มท.-04
เนื้อที่ประมาณ 692 ตร.ม.
- สร้างผิวทาง ค.ส.ล. หนา 0.15 ม.
กว้างประมาณ 4 ม. หรือตามสภาพ
ตามแบบ มท.-01 เนื้อที่ประมาณ 2,032 ตร.ม.
- สร้างพื้นฐานหินคลุกไหล่ทางพร้อมบดอัดแน่น
หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ตามแบบ มท.-01
เนื้อที่ประมาณ 508 ตร.ม.
- สร้างไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีต
หนาเฉลี่ย 0.05 ม. ตามแบบ มท.-01
พร้อม PRIME COAT หรือตามสภาพ
เนื้อที่ประมาณ 508 ตร.ม.

05313-7

(5) ปรับปรุงซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 48 แยก 13
จากซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 48 ถึงจุดที่กำหนด

8,639,000 บาท

- สร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ในผิวจราจร
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม. ตามแบบ มท.-05
ยาวประมาณ 560 ม.
- สร้างบ่อพักท่อระบายน้ำพร้อมฝารางวี ค.ส.ล.
ตามแบบ มท.-05 , ท.03/41 จำนวน 54 บ่อ