



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผกป.กฟส.ทก.

เลขที่ น.๓ ทก.(กป.) - ๕๑๐/๖๐

เรื่อง ขออนุมัติหลักการจ้างเหมาบุคคลภายนอกดำเนินการงานปรับปรุงระบบจำหน่าย

ถึง ผจก.กฟส.ทก.

วันที่ ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๐

เรียน ผจก.กฟส.ทก.

ตามที่ ผกป.ทก.ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการงานปรับปรุงระบบจำหน่าย ที่อยู่ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าตะโก ในสังกัด ผกป.ทก. มีความจำเป็นต้องจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการงานขยายเขตระบบจำหน่าย เนื่องจากปัจจุบัน ผกป.ทก. มีทีมงานขยายเขตและซ่อมแซมไม่เพียงพอต่อการดำเนินการก่อสร้างขยายเขต โดยวิธีการจ้างแบบวิธีตกลงราคา มีรายละเอียดดังนี้

๑. ชื่องานปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านไพศาลี ม.๑,๕ ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์
อนุมัติที่ น.๓ ทก.(กป.๐๑)-๐๑๔/๒๕๕๙ ลว.๑๕ ต.ค. ๒๕๕๙ WBS=P-TDD๐๑.๔-C-TTCD๐.๐๐๐๓

๒. รายละเอียดการดำเนินงาน (ตามเอกสารแนบ)

๓. ราคาจ้างแรงงานตามประมาณการ เป็นจำนวนเงิน ๙๒,๖๘๔.๔๐.- บาท

๔. ราคาจ้างแรงงานตามหลักเกณฑ์การจ้าง ตามราคากลางจ้างเหมาดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย (เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๖) ของ กฟภ. โดยมีจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๒๑,๑๗๘.๖๔.- บาท

๕. กำหนดเวลาดำเนินงานตามของผู้รับจ้างจะส่งมอบงานให้ กฟภ. เป็นเวลา ๖๐ วัน

๖. บริษัทที่รับจ้างเหมาจะต้องเป็นบริษัทที่ขึ้นรายชื่อไว้กับ กฟส.ท่าตะโก และดำเนินการก่อสร้างได้ตามมาตรฐานมีเครื่องมือ เครื่องจักร รถขนส่ง รถขุดเจาะ และเครื่องมือต่างๆพร้อมปฏิบัติงานตลอดจนความพร้อมของแรงงานและไม่เคยมีประวัติละทิ้งงานที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ กฟภ.ได้

๗. เพื่อให้การดำเนินการจ้าง ถูกต้องตามระเบียบว่าด้วยการจ้าง จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการดังนี้

๗.๑ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

๗.๑.๑ นายภิญโญ	แต่สมบัติ	พชง.๖ กฟย.พศล.	ประธานกรรมการ
๗.๑.๒ นายสุชาติ	ศรีไพร	พชง.๖ ผบต.กฟส.ทก.	กรรมการ
๗.๑.๓ นายวิเศษ	เรืองคำ	พชง.๖ ผกป.กฟส.ทก.	กรรมการ

๗.๒ แต่งตั้งให้ นายธีรชาติ ภูยงค์ ตำแหน่ง พชง.๗ กฟย.พศล. เป็น ผู้ควบคุมงาน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

(นายอดุลย์ มหารัตน์)

ผจก.กฟส.ทก.

อนุมัติตามเสนอ

(นายชนน สุขโกษา)

ผจก.กฟส.ทก.

๑๗ พ.ค. ๒๕๖๐

ปรับปรุงระบบจำหน่ายบ้านไพศาลี ม.๑,๕ ต.ไพศาลี อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์

อนุมัติ น.๓ ทก.(กป.๐๑)-๐๑๔/๒๕๕๙ ลว.๑๕ ต.ค. ๒๕๕๙ WBS = P-TDD๐๑.๕-C-TTCD๐.๐๐๐๓

แผนกหม้อแปลง

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ
๑	ติดตั้งกราวด์ร็อด ขนาด ๖๐x๖๐x๕ มม.	๓.๐๐	ชุด
๒	ติดตั้งเหล็กประกบไม้คอน ๓๐x๖x๗๖๐ มม.	๔.๐๐	อัน
๓	เทคอนเสา	๑.๐๐	ต้น
๔	ติดตั้งคอน คอร.ขนาด ๑๐๐x๑๐๐x๒,๕๐๐ มม.	๒.๐๐	ท่อน
๕	ติดตั้งล่อฟ้า ๒๐-๒๑ เควี ๕ กิโลแอมป์	๓.๐๐	ชุด
๖	ติดตั้งล่อฟ้า ๒๕๐-๕๐๐ โวลท์	๖.๐๐	ชุด
๗	ติดตั้งทรอปเอาร์ทพิวส์คัทเอาร์ท ๒๒ เควี ๑๐๐ แอมป์	๓.๐๐	ชุด
๘	ติดตั้งฟิวส์สวิตช์แรงต่ำ ๑x๔๐๐ แอมป์	๖.๐๐	ชุด
๙	ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด ๑๖๐ เควีเอ	๑.๐๐	เครื่อง

แผนกแรงต่ำ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ
๑	ติดตั้งสายอลูมิเนียมตีเกลียว ขนาด ๕๐ ต.มม.	๒,๑๑๐.๐๐	เมตร
๒	ติดตั้งสายอลูมิเนียมตีเกลียว ขนาด ๙๕ ต.มม.	๓๖๘๐.๐๐	เมตร
๓	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย ๕๐-๗๐ ต.มม.	๖๗.๐๐	อัน
๔	ติดตั้งคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย ๙๕-๑๒๐ ต.มม.	๓๓.๐๐	อัน
๕	ติดตั้งแผ่นสมอบกคอนกรีตเสริมเหล็ก	๑.๐๐	แผ่น
๖	ติดตั้งกราวด์ร็อด ขนาด ๖๐x๖๐x๕ มม.	๕.๐๐	ชุด
๗	ติดตั้งแร็ค ขนาด ๒x๒๐๐ มม.	๒๐.๐๐	ก้าน
๘	ติดตั้งแร็ค ขนาด ๔x๒๐๐ มม.	๖๑.๐๐	ก้าน
๙	ติดตั้งที่จับลูกรอกแรงต่ำแบบ ข.	๘.๐๐	อัน
๑๐	เทคอนเสา	๓.๐๐	ต้น
๑๑	ชุดหลุม/ปักเสา คอนกรีต ขนาด ๙ เมตร	๖.๐๐	ต้น
๑๒	ติดตั้งล่อฟ้า ๒๕๐-๕๐๐ โวลท์	๙.๐๐	ชุด

แผนกร้อยถอนแรงต่ำ

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วยนับ
๑	ร้อยถอนสายอลูมิเนียมเปลือย ขนาด ๕๐/๗ ต.มม.	๑,๑๘๐.๐๐	เมตร
๒	ร้อยถอนสายอลูมิเนียมตีเกลียว ขนาด ๕๐ ต.มม.	๑๓๘๐.๐๐	เมตร
๓	ร้อยถอนคอนเนคเตอร์เข้าปลายสาย ๕๐-๗๐ ต.มม.	๒๘.๐๐	อัน
๔	ร้อยถอนแร็ค ขนาด ๒x๒๐๐ มม.	๗.๐๐	ก้าน
๕	ร้อยถอนแร็ค ขนาด ๔x๒๐๐ มม.	๔๖.๐๐	ก้าน
๖	ร้อยถอนเสา คอร.ขนาด ๘ เมตร	๒.๐๐	ต้น